積算内訳書

１．工事名

工事名	西川地区橋梁補修工事(当初)
工事地名	山形県西村山郡西川町大字月山沢～大字志津　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　橋梁保全工事
３）　工　　期　　206日間　　自　　令和 8年 3月31日
　　至　　令和 8年10月22日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	西川地区橋梁補修工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	789,214			
工場製作工	式	1	789,214			
桁補強材製作工	式	1	605,639	製作加工	0.8	t
				ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	184	組
				T.C.B(防錆)；		
工場塗装工	式	1	169,298	前処理	18	m2
				ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ；		
				下塗	18	m2
				無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回；		
				下塗	18	m2
				ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回；		
				下塗	18	m2
				ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回；		
				中塗	18	m2
				ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回；		
				上塗	18	m2
				ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回；		
工場塗装工	式	1	14,277	前処理	3	m2
				ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ；		
				下塗	3	m2
				無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回；		
間接労務費	式	1	160,033			
工場純工事費	式	1	949,247			
工場管理費	式	1	244,095			
(工場製作原価)	式	1	1,193,342			
橋梁保全工事	式	1	34,956,303			

積算内訳書

仮番号

工事名	西川地区橋梁補修工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装工	式	1	6,118,055			
橋面防水工	式	1	2,778,260	橋面防水 床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0；	1,060	m2
舗装打換え工	式	1	3,339,795	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；	1,060	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	53	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	53	m3
				表層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	1,060	m2
区画線工	式	1	57,960			
区画線工	式	1	57,960	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 (白) ；	240	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱 (黄) ；	120	m
橋梁床版工	式	1	18,963,700			
床版補修工	式	1	18,963,700	床版補修 (表面補修部) 超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ24N/3h(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維入り)；	50	m3
				殻積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	50	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	50	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	50	m3
橋梁付属物工	式	1	839,296			
排水施設工	式	1	839,296	排水管 (設置)	34.5	m

積算内訳書

仮番号

工事名	西川地区橋梁補修工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				VP-125・40mm； 排水管 (撤去) 鋼管；	29.2	m
橋梁補修工	式	1	194,200			
ひび割れ補修工	式	1	194,200	低圧注入工法 25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂；	1	構造物
仮設工	式	1	8,783,092			
足場工	式	1	7,018,092	足場	1	式
交通管理工	式	1	1,765,000	交通誘導警備員	1	式
橋梁保全工事	式	1	6,261,507			
工場製品輸送工	式	1	112,000			
輸送工	式	1	112,000	輸送	0.8	t
鋼桁工	式	1	1,393,600			
鋼桁補強工	式	1	1,393,600	鋼桁補強	0.8	t
橋梁補修工	式	1	2,612,000			
支承補修工	式	1	2,612,000	支承補修 (A2-G1) 部材交換；	1	基
現場塗装工	式	1	9,691			
橋梁塗装工	式	1	9,691	下塗 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回 ；	1	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	西川地区橋梁補修工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回； 中塗 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回； 上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；	1 1 1	m2 m2 m2
仮設工	式	1	2,134,216			
足場工	式	1	369,216	足場	1	式
交通管理工	式	1	1,765,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	41,217,810			
共通仮設費	式	1	8,722,000			
共通仮設費	式	1	623,000			
技術管理費	式	1	142,000	簡易施工実態調査費 道路工事施設帳票作成費 道路工事完成図等作成費	1 1 1	式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	481,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,099,000			
純工事費	式	1	49,939,810			
現場管理費	式	1	27,612,000			
（現場原価）	式	1	77,551,810			
工事原価	式	1	90,219,204			

積算内訳書

仮番号

工事名	西川地区橋梁補修工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
一般管理費等	式	1	15,020,796	
工事価格	式	1	105,240,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	西川地区橋梁補修工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	4,477,052			
舗装工	式	1	1,826,078			
橋面防水工	式	1	610,160	橋面防水	232	m2
				床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0；		
舗装打換え工	式	1	1,215,918	舗装版破砕	232	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；		
				殻運搬	16	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	16	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				基層	232	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13FW		
				)改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超；		
				表層	232	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)		
				改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超；		
区画線工	式	1	10,625			
区画線工	式	1	10,625	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	44	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温（白）；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	22	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱（黄）；		
橋梁床版工	式	1	411,605			
床版補修工	式	1	411,605	床版補修	0.7	m3
				（打替部）		
				超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ30N/3h(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維入り)；		
				床版補修	0.1	m3
				（表面補修部）		
				超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ30N/3h(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維入り)；		
				殻積込	0.8	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		

積算内訳書

仮番号

工事名	西川地区橋梁補修工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.8	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.8	m3
仮設工	式	1	2,228,744			
足場工	式	1	463,744	足場	1	式
交通管理工	式	1	1,765,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	4,477,052			
共通仮設費	式	1	1,849,000			
共通仮設費	式	1	103,000			
技術管理費	式	1	22,000	簡易施工実態調査費 道路工事完成図等作成費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	81,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,746,000			
純工事費	式	1	6,326,052			
現場管理費	式	1	5,148,000			
工事原価	式	1	11,474,052			