積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流大久保第二遊水地下流地区築堤外工事
工事地名	山形県西村山郡河北町大字新吉田　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　294日間　　自　　令和 8年 3月26日
　　至　　令和 9年 1月13日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流大久保第二遊水地下流地区築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	131,455,070			
河川土工	式	1	10,453,510			
盛土工(ICT)	式	1	5,791,400	路体(築堤)盛土(ICT)	23,000	m3
法面整形工(ICT)	式	1	4,662,110	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	8,300	m2
地盤改良工	式	1	101,485,450			
土質改良工	式	1	101,485,450	安定処理 生石灰30kg/m3； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	25,500 25,550 25,500	m3 m3 m3
法覆護岸工	式	1	13,499,950			
植生工	式	1	13,499,950	張芝 張芝工 500m2以上； 張芝 人工張芝(ワラ付芝)；	4,150 4,150	m2 m2
構造物撤去工	式	1	6,016,160			
構造物取壊し工	式	1	3,226,200	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	380	m3
運搬処理工	式	1	2,789,960	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	380 380	m3 m3
直接工事費	式	1	131,455,070			
共通仮設費	式	1	11,736,000			

積算内訳書

工事名	最上川上流大久保第二遊水地下流地区築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	2,351,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,205,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,385,000	
純工事費	式	1	143,191,070	
現場管理費	式	1	35,239,000	
工事原価	式	1	178,430,070	
一般管理費等	式	1	28,349,930	
工事価格	式	1	206,780,000	