積算内訳書

１．工事名

工事名	飛森北地区道路改良工事
工事地名	山形県最上郡金山町大字中田 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　195日間　　自　　令和 8年 3月27日
　　至　　令和 8年10月 7日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	飛森北地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	49,436,866			
道路土工	式	1	12,493,724			
掘削工(ICT)	式	1	9,392,760	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	10,800 10,800	m3 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	2,247,180	路体(築堤)盛土(ICT)	8,600	m3
法面整形工(ICT)	式	1	853,784	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	1,520	m2
地盤改良工	式	1	35,035,870			
自走式土質改良工	式	1	35,035,870	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 生石灰； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	10,800 1,250 1,200	m3 m3 m3
排水構造物工	式	1	1,907,272			
排水工	式	1	1,907,272	小段排水 (W=1.5m,1:1.8) BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ)； 小段排水 (W=1.5m,1:2.0) BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ)；	24.8 75.2	m m
直接工事費	式	1	49,436,866			
共通仮設費	式	1	7,032,000			

積算内訳書

工事名	飛森北地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	1,767,000	
技術管理費	式	1	1,209,000	道路工事施設帳票作成費　1　式 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	558,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,265,000	
純工事費	式	1	56,468,866	
現場管理費	式	1	17,838,000	
工事原価	式	1	74,306,866	
一般管理費等	式	1	13,203,134	
工事価格	式	1	87,510,000	