積算内訳書

１．工事名

工事名	下条町歩道整備工事
工事地名	山形県山形市下条町 地内

２．工事内容

１） 事務所名　山形河川国道事務所　交通対策課
２） 主 工 種　道路改良工事
３） 工　　期　360日間　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月26日

４） 工事概要

積算内訳書

工事名	下条町歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	31,626,963			
道路土工	式	1	2,245,612			
掘削工	式	1	2,245,612	掘削	370	m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
排水構造物工	式	1	11,562,085			
作業土工	式	1	1,135,572	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
側溝工	式	1	6,437,422	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	4.8	m
				US3-B400-H500(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				管(函)渠型側溝	68.2	m
				B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ) ｱﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ；		
				自由勾配側溝	4.2	m
				暗渠型側溝 B500-H800(溶融ｽﾗｸﾞ) ｱﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ；		
				自由勾配側溝	7	m
				暗渠型側溝 B500-H900(溶融ｽﾗｸﾞ) ｱﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ；		

積算内訳書

工事名	下条町歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				自由勾配側溝 暗渠型側溝 B500-H1000(溶融ｽﾗｸﾞ) ｱﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ ；	14	m
				自由勾配側溝 暗渠型側溝 B500-H1100(溶融ｽﾗｸﾞ) ｱﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ ；	25.6	m
				勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2(高炉)；	3	m3
				側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)；	10	枚
管渠工	式	1	2,576,821	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CSB(Ⅰ型)-D600；	37.9	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	1,412,270	現場打ち集水桝 SM-B700-L700-H900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；	2	箇所
				現場打ち集水桝 SM-B1000-L1000-H1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；	2	箇所
				現場打ち集水桝 SM-B1000-L1000-H1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；	1	箇所
				蓋 SM-B700-L700用 T-14 細目；	1	枚
				蓋 SM-B700-L700用 T-25 細目；	1	枚
				蓋 SM-B1000-L1000用 T-25 細目；	3	枚
消雪工	式	1	10,759,266			
作業土工	式	1	159,476	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式

積算内訳書

工事名	下条町歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
送集水管工	式	1	2,984,200	送集水管 SGP-50A； 送集水管 SGP-80A； ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)； 目地板 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10； 型枠 一般型枠； 基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 0.1m；	236 49 15 2 1 61 	m m m3 m2 式 m2
放熱管工	式	1	7,615,590	放熱管 SGP-15A 白 200@； 分岐ｻﾄﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ 50A×15A； 分岐ｻﾄﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ 80A×15A； ﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ B型； WPH継手 15A；	228 23 5 14 228 	m2 箇所 箇所 箇所 個
仮設工	式	1	7,060,000			
交通管理工	式	1	7,060,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員Ａ； 交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ；	1 1 	式 式
舗装	式	1	9,008,478			
舗装工	式	1	4,016,494			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,929,402	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ；	172 	m2

積算内訳書

工事名	下条町歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 80ｍｍ 平均幅員 1.4m以上3.0m以下； 上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 80ｍｍ 平均幅員 1.4m未満； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）； 表層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下； 表層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	172 137 35 158 53 158 53 	m2 m2 m2 m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,281,705	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ基層 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚100mm； 目地板 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上； 目地工 常温注入目地　W10mm×h40mm；	168 205 2 213 23 	m2 m2 m2 m2 m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	331,149	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	24 6	m2 m2

積算内訳書

工事名	下条町歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚100mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	24	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚250mm；		
				目地板	1	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=10；		
				表層(歩道部)	30	m2
				再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上		
				；		
				目地工	6	m
				常温注入目地　W10mm×h40mm；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	159,966	下層路盤(歩道部)	14	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	3	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚100mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	14	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚200mm；		
				目地板	1	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=10；		
				表層(歩道部)	17	m2
				再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上		
				；		
				目地工	4	m
				常温注入目地　W10mm×h40mm；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	314,272	下層路盤(歩道部)	34	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	8	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚100mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	34	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚150mm；		
				目地板	1	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=10；		
				表層(歩道部)	43	m2
				再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上		
				；		

積算内訳書

工事名	下条町歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				目地工 常温注入目地　W10mm×h40mm；	6	m
縁石工	式	1	1,361,780			
縁石工	式	1	1,361,780	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (標準部) HB-F(溶融ｽﾗｸﾞ)(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無)；	62.7	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (車両乗入部) HB-M2(溶融ｽﾗｸﾞ)(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無)；	27	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (横断歩道部) HB-M3(溶融ｽﾗｸﾞ)(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ有)；	11.9	m
				地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C種(150×150×600)(溶融ｽﾗｸﾞ)；	122.4	m
道路付属施設工	式	1	322,040			
照明工	式	1	322,040	照明柱基礎 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　φ500×t0.6×1700；	4	基
				防犯柱基礎 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　φ500×t0.6×1100；	1	基
舗装版撤去工	式	1	3,308,164			
舗装版破砕工	式	1	3,308,164	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	34	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	34	m3
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下；	530	m
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 舗装厚 15cmを超え30cm以下；	189	m2
電線共同溝	式	1	29,897,332			

積算内訳書

工事名	下条町歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮設工	式	1	205,725			
土留･仮締切工	式	1	205,725	軽量鋼矢板(電線共同溝) Ｉ型； 軽量鋼矢板賃料及び整備費 Ｉ型；	1 1	式 式
開削土工	式	1	4,197,038			
掘削工	式	1	2,423,215	開削掘削 土砂等運搬 土砂； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 	式 式 式
埋戻し工	式	1	1,773,823	埋戻し・締固め 土砂； 埋戻し・締固め 中埋砂；	1 1 	式 式
電線共同溝工	式	1	25,494,569			
管路工(管路部)	式	1	12,503,829	埋設管路 VP(ﾎﾞﾃﾞｨ管) 径 200mm(さや管φ50×5条･φ30×5条)； 埋設管路 VP(ﾎﾞﾃﾞｨ管) 径 200mm(さや管φ50×4条･φ30×3条)； 埋設管路 VP(ﾎﾞﾃﾞｨ管) 径 150mm (さや管φ50×2条･φ30×3条)； 埋設管路 VP(供用FA) 径 150ｍｍ； 埋設管路 CCVP 径 125ｍｍ； 埋設管路 CCVP 径 100ｍｍ；	58 70 40 111 476 484 	m m m m m m

積算内訳書

工事名	下条町歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				埋設管路 　PV 径 75ｍｍ； 埋設管路 　PV 径 50ｍｍ； 埋設管路 　（引込） 　CCVP 径 100ｍｍ； 埋設表示ｼｰﾄ 　400mm　2倍；	180 144 129 527	m m m m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)	式	1	12,990,740	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 　特殊部Ｉ型 1200×1500×3300； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 　特殊部Ｉ型 1200×1500×3300 SB付； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 　通信接続桝 500×1050×2000； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 　分岐桝（分2連）400×500×2000； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 　分岐桝（分3連）400×500×3000； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 　分岐桝 400×650×1000； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 　分岐桝（分2連）400×650×2000； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 　分岐桝（分3連）400×650×3000； 基礎材 　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 7.5cmを超え12.5cm以下； 基礎材 　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 12.5cmを超え17.5cm以下； 蓋 　φ750(化粧ﾀｲﾌﾟ) 歩道用； 蓋 　500×2000 通信接続桝用； 蓋	1 1 3 1 1 3 5 1 16 17 2 3 3	個 個 個 個 個 個 個 m2 m2 組 組 組

積算内訳書

工事名	下条町歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				400×1000 分岐桝用； 蓋　6　組 400×2000 分岐桝用； 蓋　2　組 400×3000 分岐桝用；
直接工事費	式	1	70,532,773	
共通仮設費	式	1	11,250,712	
共通仮設費	式	1	1,813,712	
運搬費	式	1	15,712	仮設材運搬費　1　式
技術管理費	式	1	81,000	道路工事施設帳票作成費　1　式 簡易施工実態調査費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,717,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,437,000	
純工事費	式	1	81,783,485	
現場管理費	式	1	28,174,000	
工事原価	式	1	109,957,485	
一般管理費等	式	1	18,612,515	
工事価格	式	1	128,570,000	