積算内訳書

１．工事名

工事名	夏茂地区道路改良工事
工事地名	山形県東置賜郡高畠町大字夏茂　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　269日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 8年12月25日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名　夏茂地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	37,289,385			
道路土工	式	1	27,705,629			
掘削工	式	1	45,903	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；	130	m3
路体盛土工	式	1	5,524,060	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土材料	1,900 1	m3 式
路床盛土工	式	1	2,249,822	路床盛土 4.0m以上； 土材料	740 1	m3 式
載荷盛土工	式	1	19,806,400	載荷盛土 土材料	8,000 1	m3 式
法面整形工	式	1	68,580	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	150	m2
路体外盛土工	式	1	10,864	路体外盛土	80	m3
地盤改良工	式	1	4,698,200			
置換工	式	1	4,698,200	置換 RC-40；	1,300	m3
排水構造物工	式	1	1,321,344			
作業土工	式	1	128,582	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名　夏茂地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	977,472	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ RCB-B400-H400；	28.8	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	215,290	現場打ち集水桝 SM-B800-L800-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 蓋 Gr蓋 800×800用 500kg/m2；	1 1	箇所 枚
構造物撤去工	式	1	289,920			
構造物取壊し工	式	1	170,520	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	20	m3
運搬処理工	式	1	119,400	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	20 20	m3 m3
仮設工	式	1	3,274,292			
土留･仮締切工	式	1	3,274,292	土のう (大型土のう) 丸型　110×110　短期仮設対応（1年)；	1	式
直接工事費	式	1	37,289,385			
共通仮設費	式	1	4,588,000			
共通仮設費	式	1	509,000			
技術管理費	式	1	63,000	道路施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	446,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,079,000			
純工事費	式	1	41,877,385			

積算内訳書

工事名　夏茂地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場管理費	式	1	13,467,000	
工事原価	式	1	55,344,385	
一般管理費等	式	1	10,185,615	
工事価格	式	1	65,530,000	