# 積算内訳書

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 小国地区舗装修繕工事 |
| 工事地名 | 山形県西置賜郡小国町沼沢　地内 |

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　129日間　　自　　令和 8年 4月14日
　　至　　令和 8年 8月20日

４）　工事概要

# 積算内訳書

| 工事名 | 小国地区舗装修繕工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路修繕 | 式 | 1 | 34,229,502 | | | |
| 舗装工 | 式 | 1 | 32,511,700 | | | |
| 路面切削工 | 式 | 1 | 2,905,500 | 路面切削<br>全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有； | 3,200 | m2 |
| | | | | 殻運搬(路面切削)<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； | 144 | m3 |
| | | | | 殻運搬<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； | 12 | m3 |
| | | | | 殻処分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； | 144 | m3 |
| | | | | 殻処分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； | 12 | m3 |
| 舗装打換え工 | 式 | 1 | 21,583,800 | 舗装版切断<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 150ｍｍ； | 2,250 | m |
| | | | | 舗装版破砕(急速施工)<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ； | 2,500 | m2 |
| | | | | 殻運搬<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； | 375 | m3 |
| | | | | 殻処分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； | 375 | m3 |
| | | | | 不陸整正<br>補足材無し； | 2,500 | m2 |
| | | | | 上層路盤<br>路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ； | 2,500 | m2 |
| | | | | 基層<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下； | 2,500 | m2 |
| ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 | 式 | 1 | 8,022,400 | 表層(車道・路肩部)<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混 | 3,200 | m2 |

# 積算内訳書

| 工事名 | 小国地区舗装修繕工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超； | | |
| 区画線工 | 式 | 1 | 165,260 | | | |
| 区画線工 | 式 | 1 | 165,260 | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線<br>ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；<br>ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線<br>ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱； | 460<br><br>520 | m<br><br>m |
| 仮設工 | 式 | 1 | 1,552,542 | | | |
| 仮区画線工 | 式 | 1 | 140,542 | 仮区画線<br>ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；<br>仮区画線<br>ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温； | 460<br><br>520 | m<br><br>m |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 1,412,000 | 交通誘導警備員 | 1 | 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 34,229,502 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 9,106,000 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 3,347,000 | | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 142,000 | 建設機械運搬費 | 1 | 式 |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 2,803,000 | 道路工事施設帳票作成費<br>道路工事完成図作成費 | 1<br>1 | 式<br>式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 402,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 5,759,000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 43,335,502 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 15,042,000 | | | |

# 積算内訳書

| 工事名 | 小国地区舗装修繕工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　　別　　内　　訳 |
|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | 式 | 1 | 58,377,502 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 10,152,498 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 68,530,000 | |