積算内訳書

１．工事名

工事名	蔵王大橋橋梁補修工事
工事地名	山形県上山市金谷～権現堂　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　橋梁保全工事
３）　工　　期　　213日間　　自　　令和 8年 4月15日
　　至　　令和 8年11月13日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	蔵王大橋橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	41,760,441			
舗装工	式	1	8,720,273			
橋面防水工	式	1	4,224,870	橋面防水 床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0；	1,570	m2
舗装打換え工	式	1	3,877,790	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 表層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	1,240 62 62 1,240	m2 m3 m3 m2
舗装打換え工	式	1	617,613	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 表層 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m以上 ；	331 10 10 331	m2 m3 m3 m2
縁石工	式	1	1,076,645			
縁石工	式	1	1,076,645	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種 180/205×250×2000(溶融スラグ)； 歩車道境界部排水処理 ﾓﾙﾀﾙ 1:3； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工； 殻積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	143.5 15 7 7	m 箇所 m3 m3

積算内訳書

工事名	蔵王大橋橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻運搬 　コンクリート殻(無筋)；	7	m3
				殻処分 　コンクリート殻(無筋)；	7	m3
区画線工	式	1	55,218			
区画線工	式	1	55,218	ペイント式区画線 　ペイント式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	300	m
				ペイント式区画線 　ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱(白)；	60	m
橋梁床版工	式	1	22,653,185			
床版補修工	式	1	22,653,185	床版補修 　(打換え部) 　超速硬コンクリート24N/3h(ポリプロピレン繊維入り)；	53	m3
				床版補修 　(表面補修部) 　超速硬コンクリート24N/3h(ポリプロピレン繊維入り)；	0.3	m3
				殻積込 　コンクリート殻(無筋)；	65	m3
				殻運搬 　コンクリート殻(無筋)；	65	m3
				殻処分 　コンクリート殻(無筋)；	65	m3
仮設工	式	1	9,255,120			
足場工	式	1	5,725,120	足場	1	式
交通管理工	式	1	3,530,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	41,760,441			
共通仮設費	式	1	8,785,000			

積算内訳書

工事名	蔵王大橋橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	617,000	
技術管理費	式	1	130,000	簡易施工実態調査費　1　式 道路施設帳票作成費　1　式 道路工事完成図等作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	487,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,168,000	
純工事費	式	1	50,545,441	
現場管理費	式	1	27,878,000	
工事原価	式	1	78,423,441	
一般管理費等	式	1	13,836,559	
工事価格	式	1	92,260,000	