積算内訳書

１．工事名

工事名	桜田東地区歩道整備工事
工事地名	山形県山形市桜田東二丁目　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　交通対策課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　234日間　　自　　令和 8年 4月 8日
　　至　　令和 8年11月27日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	桜田東地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	37,758,385			
道路土工	式	1	56,728			
掘削工	式	1	34,750	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；	100	m3
路体盛土工	式	1	21,978	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	90	m3
擁壁工	式	1	2,026,674			
作業土工	式	1	425,454	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1	式 式 式 式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	式	1	1,601,220	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 PW-H1000； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 PW-H1250（転落防止柵取付タイプ）； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 PW-H1500（転落防止柵取付タイプ）；	27.2 11 10.8	m m m
排水構造物工	式	1	16,599,873			
作業土工	式	1	1,186,323	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	桜田東地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂等運搬 　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 　敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
側溝工	式	1	14,937,700	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 B300×H300(溶融ｽﾗｸﾞ)；	358.4	m
				側溝蓋 　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 (溶融ｽﾗｸﾞ) B300用L=1000mm/枚 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(細目)･ｱﾝｸﾞﾙ含む；	359	枚
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	475,850	現場打ち集水桝 　SM-B700-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ② 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 　SM-B700-H1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ② 法面作業補正無；	2	箇所
				蓋 　鋼製グレーチング蓋（細目）700×700用 T-14 　；	1	組
				蓋 　鋼製グレーチング蓋（細目）700×700用 T-25 　；	2	組
構造物撤去工	式	1	658,310			
構造物取壊し工	式	1	389,700	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 　無筋構造物 機械施工；	35	m3
				舗装版切断 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	100	m
				舗装版破砕 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	100	m2
運搬処理工	式	1	268,610	殻運搬 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	10	m3
				殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	35	m3
				殻処分	10	m3

積算内訳書

工事名	桜田東地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	35	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
消雪工	式	1	14,886,800			
さく井工	式	1	14,886,800	さく井	1	本
				ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ工法 掘削深度 150m 粘性土含む 17m 砂・砂質土なし ﾚｷ質土・軟岩 55m 岩塊・玉石 78m；		
				さく井機　設置・撤去	1	式
				ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ工法；		
				ｹｰｼﾝｸﾞ管	1	式
				SGP-250A 黒ねじ無　掘削径（数値入力）400mm 250Aｹｰｼﾝｸﾞ管長数値入力89.5m；		
				ｹｰｼﾝｸﾞ管	1	式
				SGP-250A 黒ねじ無(ストレーナ―加工済)掘削径（数値入力）400mm 250Aｹｰｼﾝｸﾞ管長数値入力 60.5m；		
				砂利	1	式
				標準 ｹｰｼﾝｸﾞ管長（数値入力）150m；		
仮設工	式	1	3,530,000			
交通管理工	式	1	3,530,000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員A；		
				交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員B；		
舗装	式	1	946,556			
舗装工	式	1	946,556			
舗装準備工	式	1	90,068	不陸整正	508	m2
				補足材無し；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	856,488	表層(歩道部)	508	m2
				再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上		

積算内訳書

工事名	桜田東地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				；		
電線共同溝	式	1	153,549			
開削土工	式	1	37,576			
掘削工	式	1	20,442	開削掘削 土砂等運搬 土砂； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1	式 式 式
埋戻し工	式	1	17,134	埋戻し・締固め 中埋砂；	1	式
電線共同溝工	式	1	115,973			
管路工(管路部)	式	1	115,973	埋設管路 （スリーブ管） VUφ100mm； 埋設管路 （スリーブ管） VUφ150mm； 埋設表示ｼｰﾄ W=150mm 2倍（水抜き穴無し）；	18 18 35	m m m
直接工事費	式	1	38,858,490			
共通仮設費	式	1	6,621,000			
共通仮設費	式	1	1,111,000			
技術管理費	式	1	63,000	道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,048,000			

積算内訳書

工事名	桜田東地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	5,510,000	
純工事費	式	1	45,479,490	
現場管理費	式	1	15,963,000	
工事原価	式	1	61,442,490	
一般管理費等	式	1	11,167,510	
工事価格	式	1	72,610,000	