積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流大久保第一遊水地下流地区築堤外工事
工事地名	山形県村山市大字大久保地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　305日間　　自　　令和 8年 3月24日
　　至　　令和 9年 1月22日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流大久保第一遊水地下流地区築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	56,813,860			
河川土工	式	1	34,365,420			
盛土工(ICT)	式	1	32,567,980	路体(築堤)盛土(ICT)	12,000	m3
				土砂等運搬	13,330	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	13,300	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
法面整形工(ICT)	式	1	1,797,440	法面整形(盛土部)(ICT)	3,200	m2
				法面締固め無し；		
法覆護岸工	式	1	21,796,800			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	18,480,000	連節ﾌﾞﾛｯｸ張	1,200	m2
植生工	式	1	3,316,800	張芝	600	m2
				張芝工 500m2以上；		
				張芝	1,600	m2
				人工張芝(わら芝)；		
構造物撤去工	式	1	651,640			
構造物取壊し工	式	1	339,600	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	40	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	312,040	殻運搬	40	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	40	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
築堤･護岸	式	1	73,408,967			
河川土工	式	1	52,019,920			
盛土工(ICT)	式	1	48,874,400	路体(築堤)盛土(ICT)	18,000	m3
				土砂等運搬	20,000	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		

積算内訳書

工事名	最上川上流大久保第一遊水地下流地区築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	20,000	m3
法面整形工(ICT)	式	1	3,145,520	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	5,600	m2
地盤改良工	式	1	1,327,200			
固結工	式	1	1,327,200	高圧噴射撹拌 長さ(注入長) 5.4m；	2	本
法覆護岸工	式	1	8,585,400			
植生工	式	1	8,585,400	張芝 張芝工 500m2以上； 張芝 人工張芝(わら芝)；	1,800 3,800	m2 m2
樋門･樋管本体工	式	1	1,719,013			
作業土工	式	1	135,627	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
矢板工	式	1	649,800	広幅鋼矢板 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込 長 5m；	6	枚
函渠工	式	1	933,586	均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10cm； ｺﾝｸﾘｰﾄ 内空幅 1.5m 内空高さ 1.5m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 目地板 樹脂発泡体(15倍発泡) t=20； 型枠	4 13 0.38 0.12 2 1	m2 m3 t t m2 式

積算内訳書

工事名	最上川上流大久保第一遊水地下流地区築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				一般型枠； 足場 安全ネット必要； 支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]；	1 1	 式 式
付帯道路工	式	1	3,645,462			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	3,492,600	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13T) 舗装厚 40mm 幅員 3.0m超 ；	1,500 1,500	m2 m2
敷砂利工	式	1	152,862	敷砂利 RC-40 t=100mm；	583	m2
付属物設置工	式	1	5,679,000			
ゲート工	式	1	5,679,000	ゲート ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ SUS304 1500×1500；	1	基
仮設工	式	1	432,972			
土留･仮締切工	式	1	432,972	土のう 耐候性大型土のう(1年)；	1	式
直接工事費	式	1	130,222,827			
共通仮設費	式	1	12,552,000			
共通仮設費	式	1	3,573,000			
運搬費	式	1	1,259,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,168,000			

積算内訳書

工事名	最上川上流大久保第一遊水地下流地区築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	8,979,000	
純工事費	式	1	142,774,827	
現場管理費	式	1	34,054,000	
工事原価	式	1	176,828,827	
一般管理費等	式	1	27,341,173	
工事価格	式	1	204,170,000	