積算内訳書

１．工事名

工事名	米沢地区舗装修繕工事
工事地名	米沢市花沢地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　108日間　　自　　令和 8年 4月14日
　　至　　令和 8年 7月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名　米沢地区舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	31,856,375			
舗装工	式	1	30,078,102			
路面切削工	式	1	5,280,732	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業有；	6,800	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	306	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	22	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	306	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	22	m3
舗装打換え工	式	1	8,089,770	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 150ｍｍ；	900	m
				舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ；	1,000	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	150	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	150	m3
				不陸整正 補足材無し；	1,000	m2
				上層路盤 路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ；	1,000	m2
				基層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	1,000	m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	16,707,600	表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混	6,800	m2

－ 1 －

国土交通省　東北地方整備局

積算内訳書

工事名	米沢地区舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		
区画線工	式	1	195,113			
区画線工	式	1	195,113	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；	880 352	m m
仮設工	式	1	1,583,160			
仮区画線工	式	1	171,160	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温； 仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温；	880 352	m m
交通管理工	式	1	1,412,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	31,856,375			
共通仮設費	式	1	8,772,000			
共通仮設費	式	1	3,326,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	2,803,000	道路工事施設帳票作成費 道路工事完成図作成費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	381,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,446,000			
純工事費	式	1	40,628,375			
現場管理費	式	1	14,218,000			

積算内訳書

工事名	米沢地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	54,846,375	
一般管理費等	式	1	9,593,625	
工事価格	式	1	64,440,000	