積算内訳書

１．工事名

工事名	舟形地区歩道整備工事
工事地名	山形県最上郡舟形町舟形　地内 山形県最上郡最上町大字大堀　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　交通対策課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　231日間　　自　　令和 8年 4月14日
　　至　　令和 8年11月30日

４）　工事概要

［山形県最上郡舟形町舟形　地内　］

積算内訳書

工事名　舟形地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	25,100,974			
道路土工	式	1	1,374,787			
掘削工	式	1	24,325	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；	70	m3
路体盛土工	式	1	1,269,030	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	210	m3
法面整形工	式	1	81,432	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	180	m2
法面工	式	1	320,194			
防草対策工	式	1	320,194	防草ｼｰﾄ設置 不織布長繊維系ｼｰﾄt=0.6mm以上 露出Ⅱ 平面部 ； 防草ｼｰﾄ設置 不織布長繊維系ｼｰﾄt=0.6mm以上 露出Ⅱ 法面部 ；	19 178	m2 m2
擁壁工	式	1	650,492			
作業土工	式	1	32,652	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	617,840	重力式擁壁 1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；	8	m3
排水構造物工	式	1	14,213,681			
作業土工	式	1	835,501	床掘り 土砂；	1	式

積算内訳書

工事名	舟形地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	8,429,380	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	200.6	m
				US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	52.2	m
				BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	27.9	m
				BF1-B1000-H900(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				自由勾配側溝	1	m
				US9-B-B400-H900(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				自由勾配側溝	1	m
				US9-B-B400-H1000(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				自由勾配側溝	1	m
				US9-B-B400-H1100(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				自由勾配側溝	3	m
				US9-B-B400-H1200(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				自由勾配側溝	2	m
				US9-B-B400-H1300(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				自由勾配側溝	1.5	m
				US9-B-B400-H1400(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				自由勾配側溝	6	m
				US9-B-B500-H1300(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				自由勾配側溝	9	m
				US9-B-B500-H1400(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				自由勾配側溝	24	m
				US9-B-B500-H1500(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	2.4	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；		
				側溝蓋	505	枚
				US3-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				側溝蓋	8	枚

積算内訳書

工事名	舟形地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				US9-B-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ) 車道用；		
				側溝蓋	36	枚
				US9-B-B500用(溶融ｽﾗｸﾞ) 車道用；		
				側溝蓋	26	枚
				US3-B400用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14)細目；		
				側溝蓋	2	枚
				US9-B-B400用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14)細目；		
				側溝蓋	3	枚
				US9-B-B500用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14)細目；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	4,948,800	現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B800-L800(1245)-H1600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				SM-B800-L800-H1900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B1200-L1200-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B1200-L1200-H2000 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B1200-L1200-H2200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B1500-L1500-H2000 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B1600-L1200-H2300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無；		
				蓋	2	枚
				800×800用(T-14) 細目；		
				蓋	3	枚
				1200×1200用(T-14) 細目；		

積算内訳書

工事名	舟形地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				蓋 1500×1500用(T-14) 細目； 蓋 1600×1200用(T-14) 細目；	1 1	枚 枚
構造物撤去工	式	1	3,399,820			
防護柵撤去工	式	1	76,910	防護柵(横断･転落防止柵)撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 支柱間隔2m；	100	m
構造物取壊し工	式	1	1,922,670	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	200 100 700	m3 m m2
運搬処理工	式	1	1,400,240	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	200 28 200 28	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	5,142,000			
交通管理工	式	1	5,142,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員Ａ； 交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ；	1 1	式 式
舗装	式	1	4,002,730			
舗装工	式	1	1,151,568			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,151,568	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ；	396	m2

積算内訳書

工事名	舟形地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上 ；	396	m2
防護柵工	式	1	2,851,162			
防止柵工	式	1	2,851,162	転落(横断)防止柵 縦桟型 H=1.1m 積雪ﾗﾝｸ2 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 根入れ800； 転落(横断)防止柵 縦桟型 H=1.1m 積雪ﾗﾝｸ2 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	67.7 20.7	m m
直接工事費	式	1	29,103,704			
共通仮設費	式	1	4,640,000			
共通仮設費	式	1	419,000			
技術管理費	式	1	63,000	道路施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	356,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,221,000			
純工事費	式	1	33,743,704			
現場管理費	式	1	11,975,000			
工事原価	式	1	56,564,021			
一般管理費等	式	1	10,275,979			
工事価格	式	1	66,840,000			

積算内訳書

工事名　舟形地区歩道整備工事【大堀地区】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	5,734,066			
道路土工	式	1	1,078,437			
掘削工	式	1	383,657	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	190 1 1	m3 式 式
路体盛土工	式	1	604,300	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	100	m3
法面整形工	式	1	90,480	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	200	m2
法面工	式	1	71,600			
植生工	式	1	71,600	種子散布 肥料無し 100m2以上250m2未満；	200	m2
擁壁工	式	1	412,016			
作業土工	式	1	103,016	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	309,000	小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；	3	m3
排水構造物工	式	1	1,374,622			
作業土工	式	1	71,916	床掘り 土砂；	1	式

積算内訳書

工事名　舟形地区歩道整備工事【大堀地区】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1	式 式 式 式
側溝工	式	1	811,026	自由勾配側溝 US9-B-B400-H600(溶融ｽﾗｸﾞ)； 自由勾配側溝 US9-B-B400-H700(溶融ｽﾗｸﾞ)； 自由勾配側溝 US9-B-B400-H800(溶融ｽﾗｸﾞ)； 勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)； 側溝蓋 US9-B-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ) 車道用； 側溝蓋 US9-B-B400用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14)細目；	12.8 12 6 1 28 3 	m m m m3 枚 枚
管渠工	式	1	75,510	ﾋｭｰﾑ管(B形管) PK1-RC-D600；	1.8	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	416,170	現場打ち集水桝 SM-B700-L700-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業 補正無； 現場打ち集水桝 SM-B800-L800-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業 補正無； 蓋 700×700用(T-14) 細目； 蓋 800×800用(T-14) 細目；	1 1 1 1 	箇所 箇所 枚 枚
構造物撤去工	式	1	226,391			
構造物取壊し工	式	1	183,661	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下；	110	m

積算内訳書

工事名　舟形地区歩道整備工事【大堀地区】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下；	27	m2
運搬処理工	式	1	42,730	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	5	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	5	m3
仮設工	式	1	2,571,000			
交通管理工	式	1	2,571,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員Ａ；	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ；	1	式
舗装	式	1	880,251			
舗装工	式	1	880,251			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	880,251	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 480ｍｍ；	148	m2
				表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満；	137	m2
直接工事費	式	1	6,614,317			
共通仮設費	式	1	1,222,000			
共通仮設費	式	1	112,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	112,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,110,000			
純工事費	式	1	7,836,317			

積算内訳書

工事名　舟形地区歩道整備工事【大堀地区】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場管理費	式	1	3,009,000	
工事原価	式	1	10,845,317	