積算内訳書

１．工事名

工事名	米沢管内橋梁補修工事(当初)
工事地名	山形県西置賜郡小国町大字沼沢　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　橋梁保全工事
３）　工　　期　　202日間　　自　　令和 8年 4月15日
　　至　　令和 8年11月 2日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	米沢管内橋梁補修工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	3,237,300			
工場製作工	式	1	3,237,300			
床版補強材製作工	式	1	3,237,300	製作加工	5.4	t
工場純工事費	式	1	3,237,300			
(工場製作原価)	式	1	3,237,300			
橋梁保全工事	式	1	24,116,421			
舗装工	式	1	3,480,721			
橋面防水工	式	1	1,352,032	橋面防水 床版防水層(ﾚﾍﾞﾙT0)；	506	m2
舗装打換え工	式	1	2,128,689	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	506	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	33	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	33	m3
				基層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13FW)改質Ⅱ型 舗装厚 25ｍｍ 3.0m超；	506	m2
				表層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T) 改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超；	506	m2
区画線工	式	1	26,755			
区画線工	式	1	26,755	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	110	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)；	56	m

積算内訳書

工事名	米沢管内橋梁補修工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁床版工	式	1	14,502,268			
床版補強工(増桁架設工法)	式	1	2,412,180	増桁架設 障害無し；	5.4	t
床版補修工	式	1	12,090,088	床版補修 (打換え部) 超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ24N/3h(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維入り)；	24	m3
				床版補修 (表面補修部) 超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ24N/3h(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維入り)；	5	m3
				殻積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻；	29	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	29	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	29	m3
橋梁付属物工	式	1	368,291			
排水施設工	式	1	368,291	排水管 (設置) VP管；	14.9	m
				排水管 (撤去) 鋼管；	13.2	m
仮設工	式	1	5,738,386			
足場工	式	1	2,561,386	足場	1	式
交通管理工	式	1	3,177,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	24,116,421			
共通仮設費	式	1	6,569,000			

積算内訳書

工事名	米沢管内橋梁補修工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	832,000	
技術管理費	式	1	129,000	道路工事完成図作成費　1　式 簡易施工実態調査　1　式 道路施設帳票作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	703,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,737,000	
純工事費	式	1	30,685,421	
現場管理費	式	1	18,673,000	
（現場原価）	式	1	49,358,421	
工事原価	式	1	82,012,624	
一般管理費等	式	1	13,337,376	
工事価格	式	1	95,350,000	

積算内訳書

工事名	米沢管内橋梁補修工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	116,570			
工場製作工	式	1	116,570			
桁補強材製作工	式	1	101,359	製作加工	0.1	t
				ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	46	組
				H.T.B；		
				ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	30	組
				O.S.B；		
				ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	3	組
				ﾌﾘｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ；		
工場塗装工	式	1	10,452	前処理	1	m2
				ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ；		
				下塗	1	m2
				無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回；		
				下塗	1	m2
				ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗)　塗装回数 1回		
				；		
				下塗	1	m2
				ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗　塗装回数 1回；		
				中塗	1	m2
				ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系 塗装回数 1回；		
				上塗	1	m2
				ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系 塗装回数 1回；		
工場塗装工	式	1	4,759	前処理	1	m2
				ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ；		
				下塗	1	m2
				無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回；		
間接労務費	式	1	28,388			
工場純工事費	式	1	144,958			
工場管理費	式	1	37,691			

積算内訳書

工事名	米沢管内橋梁補修工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
(工場製作原価)	式	1	182,649			
橋梁保全工事	式	1	13,040,254			
工場製品輸送工	式	1	11,200			
輸送工	式	1	11,200	輸送	0.1	t
舗装工	式	1	3,630,496			
橋面防水工	式	1	1,364,209	橋面防水 床版防水層(ﾚﾍﾞﾙT0)；	539	m2
舗装打換え工	式	1	2,266,287	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 基層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13FW)改質Ⅱ型 舗装厚 25ｍｍ 3.0m超； 表層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T) 改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超；	539 35 35 539 539	m2 m3 m3 m2 m2
区画線工	式	1	28,980			
区画線工	式	1	28,980	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)；	120 60	m m
橋梁床版工	式	1	4,750,824			
床版補修工	式	1	4,750,824	床版補修 (打換え部)	3	m3

積算内訳書

工事名	米沢管内橋梁補修工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ24N/3h(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維入り)；		
				床版補修	9	m3
				(表面補修部)		
				超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ24N/3h(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維入り)；		
				殻積込	12	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	12	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	12	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
鋼桁工	式	1	731,800			
鋼桁補強工	式	1	731,800	鋼桁補強	0.1	t
橋梁付属物工	式	1	192,629			
排水施設工	式	1	192,629	排水管	9.2	m
				(設置)		
				VP-125；		
				排水管	9.2	m
				(撤去)		
				鋼管；		
現場塗装工	式	1	7,833			
橋梁塗装工	式	1	7,833	素地調整	0.4	m2
				動力工具処理；		
				下塗	0.4	m2
				有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回		
				；		
				下塗	0.4	m2
				ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　塗装回数		
				1回；		
				下塗	0.4	m2
				超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装		

積算内訳書

工事名	米沢管内橋梁補修工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				回数 1回； 中塗	0.4	m2
				ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回； 上塗	0.4	m2
				ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回；		
仮設工	式	1	3,686,492			
足場工	式	1	1,568,492	足場	1	式
交通管理工	式	1	2,118,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	13,040,254			
共通仮設費	式	1	4,353,000			
共通仮設費	式	1	494,000			
技術管理費	式	1	72,000	簡易施工実態調査費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	422,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,859,000			
純工事費	式	1	17,393,254			
現場管理費	式	1	11,841,000			
（現場原価）	式	1	29,234,254			
工事原価	式	1	29,416,903			