積算内訳書

１．工事名

工事名	矢口地区道路改良工事
工事地名	山形県東村山郡山辺町大字山辺　地内

２．工事内容

１）	事務所名	山形河川国道事務所　工務第二課	
２）	主 工 種	道路改良工事	
３）	工　　期	227日間	自　令和 8年 4月 1日
			至　令和 8年11月13日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名　矢口地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	77,469,560			
道路土工	式	1	49,856,000			
載荷盛土工	式	1	49,856,000	載荷盛土	19,000	m3
				土材料	1	式
地盤改良工	式	1	27,613,560			
ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工	式	1	14,924,520	ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ 砂材料費有；	2,340	m3
ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工	式	1	7,700,160	ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾘｹｲﾃｨｯﾄﾞﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ バーチカルドレーン 長さ(打設長) 11.1m；	2,080	本
盛土補強工	式	1	4,988,880	敷網敷設工 設計強度 67.4kN/m以上；	4,680	m2
直接工事費	式	1	77,469,560			
共通仮設費	式	1	10,966,000			
共通仮設費	式	1	3,065,000			
運搬費	式	1	2,197,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	63,000	道路施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	805,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,901,000			
純工事費	式	1	88,435,560			
現場管理費	式	1	27,273,000			
工事原価	式	1	115,708,560			

積算内訳書

工事名	矢口地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	19,461,440	
工事価格	式	1	135,170,000	