積算内訳書

１．工事名

工事名	小国地区橋梁補修工事
工事地名	山形県西置賜郡小国町大字綱木箱口　～　大字沼沢　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　橋梁保全工事
３）　工　　期　　225日間　　自　　令和 8年 3月23日
　　至　　令和 8年11月 2日

４）　工事概要

［山形県西置賜郡小国町大字綱木箱口　～　大字沼沢　］

積算内訳書

仮番号

工事名　小国地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	1,048,117			
工場製作工	式	1	1,048,117			
桁補強材製作工	式	1	845,506	製作加工	1.1	t
				ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ T.C.B(防錆)；	328	組
				ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ H.T.B(防錆)；	29	組
工場塗装工	式	1	169,298	前処理 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ；	18	m2
				下塗 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回；	18	m2
				下塗 ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗)　塗装回数 1回 ；	18	m2
				下塗 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗　塗装回数 1回；	18	m2
				中塗 ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回；	18	m2
				上塗 ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回；	18	m2
工場塗装工	式	1	33,313	前処理 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ；	7	m2
				下塗 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回；	7	m2
間接労務費	式	1	213,628			
工場純工事費	式	1	1,261,745			
工場管理費	式	1	312,052			
（工場製作原価）	式	1	1,573,797			

積算内訳書

仮番号

工事名	小国地区橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
橋梁保全工事	式	1	11,354,502	
工場製品輸送工	式	1	112,090	
輸送工	式	1	112,090	輸送　1.1　t
鋼桁工	式	1	2,707,100	
鋼桁補強工	式	1	2,707,100	鋼桁補強　1.1　t
現場塗装工	式	1	5,898,858	
橋梁塗装工	式	1	17,350	下塗　2　m2 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回 ； 下塗　2　m2 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装 回数 1回； 中塗　2　m2 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回； 上塗　2　m2 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；
橋梁塗装工	式	1	5,881,508	塗膜除去　220　m2 塗膜剥離剤 0.5kg/m2(廃材回収・積込含む)； 素地調整　220　m2 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)； 下塗　220　m2 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回； 下塗　220　m2 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ　塗 装回数 1回； 中塗　220　m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回 数 1回；

積算内訳書

仮番号

工事名	小国地区橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				上塗　220　m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回； 産業廃棄物運搬　8.9　t 鉱さい； 産業廃棄物処分　8.9　t 鉱さい；
仮設工	式	1	2,636,454	
仮設工	式	1	871,454	足場　1　式
交通管理工	式	1	1,765,000	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	11,354,502	
共通仮設費	式	1	3,734,000	
共通仮設費	式	1	206,000	
技術管理費	式	1	36,000	簡易施工実態調査費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	170,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,528,000	
純工事費	式	1	15,088,502	
現場管理費	式	1	10,566,000	
（現場原価）	式	1	25,654,502	
工事原価	式	1	80,269,419	

積算内訳書

仮番号

工事名	小国地区橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
一般管理費等	式	1	12,340,581	
工事価格	式	1	92,610,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	小国地区橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	4,204,775			
舗装工	式	1	2,422,373			
橋面防水工	式	1	815,265	橋面防水 床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0；	297	m2
舗装打換え工	式	1	1,607,108	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	297	m2
				殻運搬 舗装版破砕；	26	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	26	m3
				基層 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13FW)改質Ⅱ型 舗装厚 平均舗装厚46ｍｍ；	297	m2
				表層 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ；	297	m2
区画線工	式	1	17,402			
区画線工	式	1	17,402	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	72	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(黄) 15cm 加熱；	36	m
仮設工	式	1	1,765,000			
交通管理工	式	1	1,765,000	交通誘導警備員	1	式
橋梁保全工事	式	1	8,045,680			
橋梁補修工	式	1	4,006,395			
ひび割れ補修工	式	1	3,099,000	充てん工法 20m以上；	1	構造物

積算内訳書

仮番号

工事名	小国地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
断面修復工	式	1	907,395	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.223m3 塩分吸着材入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1 0.2 0.2	構造物 m3 m3
仮設工	式	1	4,039,285			
仮設工	式	1	2,274,285	足場	1	式
交通管理工	式	1	1,765,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	12,250,455			
共通仮設費	式	1	3,901,000			
共通仮設費	式	1	193,000			
技術管理費	式	1	11,000	道路工事完成図作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	182,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,708,000			
純工事費	式	1	16,151,455			
現場管理費	式	1	11,159,000			
工事原価	式	1	27,310,455			

積算内訳書

仮番号

工事名	小国地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	530,217			
工場製作工	式	1	530,217			
桁補強材製作工	式	1	443,708	製作加工 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ T.C.B(防錆)； ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ H.T.B(防錆)；	0.5 260 6	t 組 組
工場塗装工	式	1	62,714	前処理 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ； 下塗 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回； 下塗 ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗)　塗装回数 1回 ； 下塗 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗　塗装回数 1回； 中塗 ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系 塗装回数 1回； 上塗 ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系 塗装回数 1回；	6 6 6 6 6 6	m2 m2 m2 m2 m2 m2
工場塗装工	式	1	23,795	前処理 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ； 下塗 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回；	5 5	m2 m2
間接労務費	式	1	103,754			
工場純工事費	式	1	633,971			
工場管理費	式	1	147,691			
（工場製作原価）	式	1	781,662			

積算内訳書

仮番号

工事名	小国地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	10,697,403			
工場製品輸送工	式	1	112,000			
輸送工	式	1	112,000	輸送	0.5	t
舗装工	式	1	6,729,856			
路面切削工	式	1	1,711,856	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有；	2,000	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	100	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	14	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	100	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	14	m3
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	5,018,000	表層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ；	2,000	m2
区画線工	式	1	83,505			
区画線工	式	1	83,505	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	570	m
鋼桁工	式	1	1,538,500			
鋼桁補強工	式	1	1,538,500	鋼桁補強	0.5	t
現場塗装工	式	1	66,952			
橋梁塗装工	式	1	9,518	下塗 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	1	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	小国地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				； 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回；	1	m2
				中塗 ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回；	1	m2
				上塗 ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回；	1	m2
橋梁塗装工	式	1	57,434	塗膜除去 塗膜剥離剤 0.5kg/m2(廃材回収・積込含む)；	1	m2
				素地調整 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)；	1	m2
				下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回；	1	m2
				下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 1回；	1	m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回；	1	m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回；	1	m2
				主桁曲面加工 2R相当以上；	4.5	m
				産業廃棄物運搬 鉱さい；	0.1	t
				産業廃棄物処分 鉱さい；	0.1	t
仮設工	式	1	2,166,590			
仮設工	式	1	401,590	足場	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	小国地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	1,765,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	10,697,403			
共通仮設費	式	1	3,981,600			
共通仮設費	式	1	584,600			
運搬費	式	1	196,600	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	224,000	簡易施工実態調査費	1	式
				道路工事施設帳票作成費	1	式
				道路工事完成図作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	164,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,397,000			
純工事費	式	1	14,679,003			
現場管理費	式	1	10,270,000			
（現場原価）	式	1	24,949,003			
工事原価	式	1	25,730,665			