積算内訳書

１．工事名

工事名	寒河江国道非常用発電設備工事
工事地名	寒河江国道維持出張所

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　防災課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　331日間　　自　令和 8年 4月 2日
　　至　令和 9年 2月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	寒河江国道非常用発電設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
電気設備(機器単体)	式	1	26,006,000			
電源設備	式	1	26,006,000			
発電設備	式	1	26,006,000	非常用発動発電装置 非常用発動発電装置(発電機盤搭載型)【屋内】 37.5kVA　ｷｭｰﾋﾞｸﾙ型　低騒音型； 原動機付属装置 保温装置； 蓄電池 ＭＳＥ（長寿命）150AH　； 燃料小出槽 ９００Ｌ； 発電機配電盤 屋内壁掛形鋼板製； 排風ダクト 付属品含む； 給気ファン 0.4kW　付属品含む；	1 1 12 1 1 1 2 	台 台 ｾﾙ 台 面 台 台
機器単体費	式	1	26,006,000			
電気設備	式	1	2,499,450			
電源設備工	式	1	2,345,450			
非常用発電設備設置工	式	1	1,384,342	非常用発動発電設備設置 37.5kVA 燃料小出槽据付を含む； 発電機配電盤据付 屋内壁掛形鋼板製； 蓄電池据付 MSE長寿命型　150AH；	1 1 12 	式 面 ｾﾙ
配管･配線工	式	1	255,454	ピット配線 CVT 600V 100sq； ピット配線	10 6	m m

積算内訳書

工事名	寒河江国道非常用発電設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				CVT 600V 60sq； ピット配線 CV 600V 3.5sq-2C； ピット配線 CVV 600V 2.0sq-10C； ピット配線 CVV 600V 2.0sq-2C； 炭素鉄鋼管配管 SGP32； 炭素鉄鋼管配管 SGP15；	10 3 12 10 10	m m m m m
非常用発電設備撤去工	式	1	596,820	非常用発動発電設備撤去 50kVA； 蓄電池撤去 アルカリ120Ah；	1 20	式 ｾﾙ
配管･配線撤去工	式	1	108,834	ピット配線撤去 CV 600V 60sq-3C； ピット配線撤去 CV 600V 60sq-1C； ピット配線撤去 CV 600V 38sq-3C； ピット配線撤去 CV 600V 5.5sq-2C； ピット配線撤去 CV 600V 3.5sq-2C； ピット配線撤去 CV 600V 2.0sq-2C； ピット配線撤去 CVV 600V 2.0sq-10C； ピット配線撤去 CVV 600V 2.0sq-4C； ピット配線撤去 CVV 600V 2.0sq-2C； 管内配線撤去	7 15 15 15 21 13 7 7 32 3	m m m m m m m m m m

積算内訳書

工事名	寒河江国道非常用発電設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				CV 600V 5.5sq-2C； 管内配線撤去 CV 600V 3.5sq-2C； 管内配線撤去 CV 600V 2.0sq-2C；	12 5	m m
工場製品輸送工	式	1	154,000			
輸送工	式	1	154,000	輸送(電気) 工場製品輸送工；	1	式
直接工事費	式	1	2,499,450			
共通仮設費	式	1	264,331			
共通仮設費	式	1	50,331			
技術管理費	式	1	1,331	電気通信施設管理用データ作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	49,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	214,000			
純工事費	式	1	2,763,781			
現場管理費	式	1	1,118,000			
機器間接費	式	1	3,666,000			
技術者間接費	式	1	127,000			
機器管理費	式	1	3,539,000			
工事原価	式	1	7,547,781			

積算内訳書

工事名	寒河江国道非常用発電設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	1,676,219	
工事価格	式	1	35,230,000	