積算内訳書

１．工事名

工事名	塚田地区道路改良工事
工事地名	山形県東村山郡山辺町大字山辺　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　220日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 8年11月 6日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名　塚田地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	66,729,664			
道路土工	式	1	46,182,400			
載荷盛土工	式	1	46,182,400	載荷盛土 土材料	17,600 1	m3 式
地盤改良工	式	1	20,547,264			
ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工	式	1	10,842,600	ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ 砂材料費有；	1,700	m3
ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工	式	1	6,080,264	ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾘｹｲﾃｨｯﾄﾞﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ バーチカルドレーン 長さ(打設長) 12.7m；	1,511	本
盛土補強工	式	1	3,624,400	敷網敷設工 設計強度 83.7kN/m以上；	3,400	m2
直接工事費	式	1	66,729,664			
共通仮設費	式	1	9,880,000			
共通仮設費	式	1	2,974,000			
運搬費	式	1	2,197,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	63,000	道路施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	714,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,906,000			
純工事費	式	1	76,609,664			
現場管理費	式	1	23,794,000			
工事原価	式	1	100,403,664			

－ 1 －　　国土交通省　東北地方整備局

積算内訳書

工事名	塚田地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	17,196,336	
工事価格	式	1	117,600,000	