積算内訳書

１．工事名

工事名	R8-9東北中央道尾花沢地区維持補修工事【令和8年度】
工事地名	山形県東根市大字羽入～最上郡舟形町舟形　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　731日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R8-9東北中央道尾花沢地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	14,081,065			
巡視･巡回工	式	1	11,085,721			
道路巡回工	式	1	11,085,721	通常巡回 (A) 通常巡回 (B) 通常巡回経費	313 52 1	回 回 式
冬期対策施設工	式	1	1,070,124			
冬期安全施設工	式	1	1,070,124	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 かぶせ型； ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去 かぶせ型；	660 660	本 本
応急処理工	式	1	866,220			
応急処理作業工	式	1	866,220	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,059,000			
交通管理工	式	1	1,059,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	19,287,736			
舗装工	式	1	11,749,312			
路面切削工	式	1	1,202,350	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	1,400 63 5	m2 m3 m3

積算内訳書

工事名	R8-9東北中央道尾花沢地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻処分 　アｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 　アｽﾌｧﾙﾄ殻；	63 5	m3 m3
舗装打換え工	式	1	2,114,312	舗装版切断 　アｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕(急速施工) 　アｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 殻運搬 　アｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 　アｽﾌｧﾙﾄ殻； 不陸整正 　補足材無し； 上層路盤 　路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100 　ｍｍ； 基層 　再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ；	230 250 33 33 250 250 250	m m2 m3 m3 m2 m2 m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	656,200	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 　7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ 　(20)舗装厚50mm； 殻運搬(路面切削) 　アｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 　アｽﾌｧﾙﾄ切削材；	200 10 10	m2 m3 m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	4,151,200	ｸﾗｯｸ処理 　加熱注入式； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 　(1t以上2t未満) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 　(2t以上5t未満) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)；	500 10 50	m t t

積算内訳書

工事名	R8-9東北中央道尾花沢地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	150,450	ｸﾗｯｸ処理 ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm ;	150	m
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	3,474,800	表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 ;	1,400	m2
区画線工	式	1	77,390			
区画線工	式	1	77,390	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白) ; ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白) ;	100 400	m m
道路付属物復旧工	式	1	696,300			
付属物復旧工	式	1	696,300	視線誘導標復旧 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射・30本以上 ;	100	本
構造物補修工	式	1	3,594,874			
ひび割れ補修工	式	1	2,375,700	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ;	3	構造物
断面修復工	式	1	1,219,174	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入 りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ; ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	3 0.3 0.3	構造物 m3 m3
構造物撤去工	式	1	309,740			
構造物取壊し工	式	1	169,800	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	20	m3
運搬処理工	式	1	139,940	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ; 殻処分	20 20	m3 m3

積算内訳書

工事名	R8-9東北中央道尾花沢地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
応急処理工	式	1	1,732,440			
応急処理作業工	式	1	1,732,440	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,127,680			
仮区画線工	式	1	68,680	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)； 仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	100 400	m m
交通管理工	式	1	1,059,000	交通誘導警備員	1	式
雪寒	式	1	16,610,520			
除雪工	式	1	14,685,300			
一般除雪工	式	1	4,790,700	ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【30-2253】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【30-2253】；	90 90 	時間 時間
運搬除雪工	式	1	5,769,000	ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【30-2253】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【30-2253】； ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間) ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級；	90 90 90 	時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	R8-9東北中央道尾花沢地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
凍結防止工	式	1	4,125,600	凍結防止剤散布 時間帯区分A 【29-2203】； 凍結防止剤散布 時間帯区分C 【29-2203】； 凍結防止剤 （支給品） 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋；	90 90 90 	時間 時間 t
応急処理工	式	1	866,220			
応急処理作業工	式	1	866,220	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,059,000			
交通管理工	式	1	1,059,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	49,979,321			
共通仮設費	式	1	6,417,000			
共通仮設費	式	1	142,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,275,000			
純工事費	式	1	56,396,321			
現場管理費	式	1	32,467,000			
工事原価	式	1	88,863,321			

積算内訳書

工事名	R8-9東北中央道尾花沢地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	15,446,679	
工事価格	式	1	104,310,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	R8-9東北中央道尾花沢地区維持補修工事【令和9年度】
工事地名	山形県東根市大字羽入～最上郡舟形町舟形　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　731日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R8-9東北中央道尾花沢地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	14,081,065			
巡視･巡回工	式	1	11,085,721			
道路巡回工	式	1	11,085,721	通常巡回 (A) 通常巡回 (B) 通常巡回経費	313 52 1	回 回 式
冬期対策施設工	式	1	1,070,124			
冬期安全施設工	式	1	1,070,124	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 かぶせ型； ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去 かぶせ型；	660 660	本 本
応急処理工	式	1	866,220			
応急処理作業工	式	1	866,220	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,059,000			
交通管理工	式	1	1,059,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	19,287,736			
舗装工	式	1	11,749,312			
路面切削工	式	1	1,202,350	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	1,400 63 5	m2 m3 m3

積算内訳書

工事名	R8-9東北中央道尾花沢地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻処分 　アｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 　アｽﾌｧﾙﾄ殻；	63 5	m3 m3
舗装打換え工	式	1	2,114,312	舗装版切断 　アｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕(急速施工) 　アｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 殻運搬 　アｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 　アｽﾌｧﾙﾄ殻； 不陸整正 　補足材無し； 上層路盤 　路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100 　ｍｍ； 基層 　再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ；	230 250 33 33 250 250 250	m m2 m3 m3 m2 m2 m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	656,200	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 　7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ 　(20)舗装厚50mm； 殻運搬(路面切削) 　アｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 　アｽﾌｧﾙﾄ切削材；	200 10 10	m2 m3 m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	4,151,200	ｸﾗｯｸ処理 　加熱注入式； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 　(1t以上2t未満) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 　(2t以上5t未満) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)；	500 10 50	m t t

積算内訳書

工事名	R8-9東北中央道尾花沢地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	150,450	ｸﾗｯｸ処理 ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm ;	150	m
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	3,474,800	表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 ;	1,400	m2
区画線工	式	1	77,390			
区画線工	式	1	77,390	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白) ; ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白) ;	100 400	m m
道路付属物復旧工	式	1	696,300			
付属物復旧工	式	1	696,300	視線誘導標復旧 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射・30本以上 ;	100	本
構造物補修工	式	1	3,594,874			
ひび割れ補修工	式	1	2,375,700	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ;	3	構造物
断面修復工	式	1	1,219,174	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入 りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ; ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	3 0.3 0.3	構造物 m3 m3
構造物撤去工	式	1	309,740			
構造物取壊し工	式	1	169,800	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	20	m3
運搬処理工	式	1	139,940	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ; 殻処分	20 20	m3 m3

積算内訳書

工事名	R8-9東北中央道尾花沢地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
応急処理工	式	1	1,732,440			
応急処理作業工	式	1	1,732,440	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,127,680			
仮区画線工	式	1	68,680	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)； 仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	100 400	m m
交通管理工	式	1	1,059,000	交通誘導警備員	1	式
雪寒	式	1	16,610,520			
除雪工	式	1	14,685,300			
一般除雪工	式	1	4,790,700	ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【30-2253】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【30-2253】；	90 90 	時間 時間
運搬除雪工	式	1	5,769,000	ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【30-2253】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【30-2253】； ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間) ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級；	90 90 90 	時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	R8-9東北中央道尾花沢地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
凍結防止工	式	1	4,125,600	凍結防止剤散布 時間帯区分A 【29-2203】； 凍結防止剤散布 時間帯区分C 【29-2203】； 凍結防止剤 （支給品） 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋；	90 90 90 	時間 時間 t
応急処理工	式	1	866,220			
応急処理作業工	式	1	866,220	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,059,000			
交通管理工	式	1	1,059,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	49,979,321			
共通仮設費	式	1	6,417,000			
共通仮設費	式	1	142,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,275,000			
純工事費	式	1	56,396,321			
現場管理費	式	1	32,467,000			
工事原価	式	1	88,863,321			

積算内訳書

工事名	R8-9東北中央道尾花沢地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	15,446,679	
工事価格	式	1	104,310,000	