積算内訳書

１．工事名

工事名	上台地区防雪柵工事
工事地名	山形県最上郡金山町大字上台～金山町大字山崎 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　186日間　　自　　令和 8年 3月24日
　　至　　令和 8年 9月25日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	上台地区防雪柵工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	71,301,403			
落石雪害防止工	式	1	71,301,403			
作業土工	式	1	273,454	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1 1	式 式 式 式
防雪柵工	式	1	71,027,949	防雪柵 高性能防雪柵(杭基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m； 防雪柵 高性能防雪柵(4%勾配・杭基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m ； 防雪柵 高性能防雪柵(ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m； 防雪柵 高性能防雪柵(4%勾配・ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4 .5m； 鋼管杭 鋼管径（杭径）406.4mm 鋼管長さ（杭長）4.0m ； ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 W1700×H900×L4000 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)； 現場取卸(鋼管杭)	72 322 12 8 99 3 23	m m m m 本 基 t
直接工事費	式	1	71,301,403			
共通仮設費	式	1	9,350,000			
共通仮設費	式	1	2,021,000			
運搬費	式	1	1,210,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式

積算内訳書

工事名	上台地区防雪柵工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
技術管理費	式	1	63,000	道路施設帳票作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	748,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,329,000	
純工事費	式	1	80,651,403	
現場管理費	式	1	25,026,000	
工事原価	式	1	105,677,403	
一般管理費等	式	1	17,982,597	
工事価格	式	1	123,660,000	