積算内訳書

１．工事名

工事名	及位北地区改良舗装工事
工事地名	山形県最上郡真室川町大字及位　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　269日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 8年12月25日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	及位北地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	65,710,769			
道路土工	式	1	11,573,929			
掘削工(ICT)	式	1	7,187,000	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	10,000 10,000	m3 m3
路体盛土工	式	1	770,524	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 排水材設置(水平排水材) t=10 W=300 L=2500；	110 100 13.5	m3 m3 m
路体盛土工(ICT)	式	1	313,560	路体(築堤)盛土(ICT)	1,200	m3
路床盛土工	式	1	46,790	路床盛土 2.5m以上4.0m未満；	50	m3
路床盛土工(ICT)	式	1	1,247,730	路床盛土(ICT)	3,300	m3
路体外盛土工	式	1	642,360	路体外盛土 2.5m未満； 路体外盛土 2.5m以上；	40 3,200	m3 m3
法面整形工(ICT)	式	1	822,302	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	280 1,020	m2 m2
基盤排水工	式	1	543,663	基盤排水層 RC-40 t=300mm以上500mm以下； 吸出し防止材 t=10mm；	60 123	m3 m2

積算内訳書

工事名	及位北地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
地盤改良工	式	1	36,371,560			
自走式土質改良工	式	1	36,371,560	土質改良 砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 80kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄ； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	10,000 4,980 5,000 	m3 m3 m3
法面工	式	1	13,103,984			
植生工	式	1	13,103,984	種子散布 肥料無し； 客土吹付 厚2cm 客土吹付工； 防草ｼｰﾄ 不織布長繊維系厚0.6mm以上；	2,072 5,890 860 	m2 m2 m2
排水構造物工	式	1	4,661,296			
作業土工	式	1	432,168	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	725,900	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ RCB-B1000-H1300；	7 	m
側溝工	式	1	1,818,559	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US2-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)； 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US2-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)；	105.7 6.3 201 	m m 枚

積算内訳書

工事名	及位北地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US2-B400用 T-14；	11	枚
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	891,990	現場打ち集水桝 SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	2	箇所
				現場打ち集水桝 SM-B700-L700-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	1	箇所
				現場打ち集水桝 SM-B1000-L2200-H2000 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	1	箇所
				蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B500用(溶融ｽﾗｸﾞ)；	2	枚
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B700用 500kg/m2；	1	枚
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B1000-L2200用 500kg/m2；	1	枚
排水工	式	1	792,679	小段排水 BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	13.9	m
				縦排水 BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	23.5	m
				側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 BF-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)；	6	枚
				継手ｺﾝｸﾘｰﾄ Aﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	2	箇所
舗装	式	1	39,562,850			
舗装工	式	1	30,377,709			
橋面防水工	式	1	5,581,224	橋面防水 床版防水層レベルT1；	729	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	2,206,900	基層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽｺﾝ(13FW)改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ；	580	m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽｺﾝ13T(改質Ⅱ型) 舗装厚 40ｍｍ；	580	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	191,940	表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ；	140	m2

積算内訳書

工事名	及位北地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	21,920,400	凍上抑制層(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 130ｍｍ； 下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽｺﾝ20T(改質Ⅱ型) 舗装厚 50ｍｍ；	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	m2 m2 m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	477,245	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ；	155 155	m2 m2
排水構造物工	式	1	1,100,508			
側溝工	式	1	1,100,508	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝 LS3-1-h200-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)；	62.6	m
縁石工	式	1	103,406			
縁石工	式	1	103,406	ｱｽｶｰﾌﾞ 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)；	75.7	m
踏掛版設置工	式	1	3,646,720			
踏掛版設置工	式	1	3,646,720	踏掛版設置 (A2橋台) ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2； 摺付版設置 (A2橋台) ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2； 縦目地 ﾀﾞﾐｰ目地；	35 14 4.9	m3 m3 m
防護柵工	式	1	2,373,674			

積算内訳書

工事名	及位北地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
路側防護柵工	式	1	1,934,249	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-B4-2E 50m以上100m未満 曲線部補正無； ｹｰﾌﾞﾙ配管 ﾘﾌﾞ管 φ250 ｻﾔ管HDPE φ50×6条；	85.7 139.5	m m
防止柵工	式	1	439,425	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 縦格子 ﾊﾟﾈﾙ式(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 土中建込 支柱間隔3m；	31.5	m
道路付属施設工	式	1	1,960,833			
作業土工	式	1	466,788	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 1	式 式
直接工事費	式	1	105,273,619			
共通仮設費	式	1	12,738,000			
共通仮設費	式	1	2,316,000			
準備費	式	1	27,000	床版面測定	1	式
技術管理費	式	1	1,268,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 道路工事施設帳票作成費 道路工事完成図作成費	1 1 1	式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,021,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,422,000			
純工事費	式	1	118,011,619			
現場管理費	式	1	35,975,000			

積算内訳書

工事名	及位北地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	153,986,619	
一般管理費等	式	1	24,933,381	
工事価格	式	1	178,920,000	