積算内訳書

１．工事名

工事名	天童原歩道整備工事
工事地名	山形県天童市大字川原子～久野本　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　交通対策課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　296日間　　自　　令和 8年 4月 8日
　　至　　令和 9年 1月28日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	天童原歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	28,236,859			
道路土工	式	1	962,050			
掘削工	式	1	55,600	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；	160	m3
路体盛土工	式	1	906,450	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	150	m3
排水構造物工	式	1	22,261,567			
作業土工	式	1	2,246,898	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
側溝工	式	1	17,920,369	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 LS3-1-h200-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)； L型側溝 LS3-M-h250-T200； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)； 自由勾配側溝 US9-B-B600-H700(溶融ｽﾗｸﾞ)； 自由勾配側溝 US9-B-B600-H800(溶融ｽﾗｸﾞ)； 自由勾配側溝 US9-B-B600-H900(溶融ｽﾗｸﾞ)； 自由勾配側溝 US9-B-B600-H1000(溶融ｽﾗｸﾞ)； 土留可変側溝 B500-H1000(溶融ｽﾗｸﾞ)；	12.5 2.8 2 34 44.4 137.6 85.1 6.7 	m m m m m m m

積算内訳書

工事名	天童原歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土留可変側溝 B500-H1100(溶融ｽﾗｸﾞ)；	38	m
				土留可変側溝 B500-H1200(溶融ｽﾗｸﾞ)；	65.6	m
				勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；	24	m3
				側溝蓋 US9-B-B500用(溶融ｽﾗｸﾞ) 車道用；	86	枚
				側溝蓋 US9-B-B600用(溶融ｽﾗｸﾞ) 車道用；	242	枚
				側溝蓋 US9-B-B500用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14)細目；	24	枚
				側溝蓋 US9-B-B600用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14)細目；	58	枚
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	2,094,300	現場打ち集水桝 SM-B1000-L1000-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無；	2	箇所
				現場打ち集水桝 SM-B1000-L1000-H1600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無；	2	箇所
				現場打ち集水桝 SM-B1400-L1400-H1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				蓋 1000×1000用(T-14) 細目；	4	枚
				蓋 1400×1400用(T-14) 細目；	1	枚
構造物撤去工	式	1	2,442,242			
防護柵撤去工	式	1	118,325	防護柵(横断･転落防止柵)撤去 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m；	125	m
構造物取壊し工	式	1	1,232,443	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	133	m3
				舗装版破砕	469	m2

積算内訳書

工事名	天童原歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
運搬処理工	式	1	1,091,474	殻運搬	133	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	19	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	133	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	19	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
仮設工	式	1	2,571,000			
交通管理工	式	1	2,571,000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員Ａ；		
				交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員Ｂ；		
舗装	式	1	15,697,325			
舗装工	式	1	8,442,213			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	6,106,060	下層路盤(車道・路肩部)	559	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ；		
				上層路盤(車道・路肩部)	559	m2
				粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ；		
				上層路盤(車道・路肩部)	413	m2
				路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材 仕上り厚 1		
				00ｍｍ；		
				基層(車道・路肩部)	413	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満		
				；		
				表層(車道・路肩部)	413	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)		
				改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満；		

積算内訳書

工事名	天童原歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,661,681	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 ； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上 ；	541 22 519 	m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	76,344	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ； 基層(歩道部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上 ； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上 ；	12 12 12 	m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	598,128	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上 ；	136 136 	m2 m2
縁石工	式	1	3,798,282			
縁石工	式	1	3,798,282	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-F(溶融ｽﾗｸﾞ)； 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 150×120(溶融ｽﾗｸﾞ)；	382.5 31.7 	m m
防護柵工	式	1	3,250,640			
防止柵工	式	1	3,250,640	転落(横断)防止柵 縦桟型 H=1.1m 積雪ﾗﾝｸ2 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	113.5 	m
区画線工	式	1	73,200			

積算内訳書

工事名	天童原歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
区画線工	式	1	73,200	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	500	m
道路付属施設工	式	1	132,990			
道路付属物工	式	1	132,990	視線誘導標 H=900 両面反射 支柱径φ89 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 10本以上30本未満；	13	本
直接工事費	式	1	43,934,184			
共通仮設費	式	1	6,240,000			
共通仮設費	式	1	564,000			
技術管理費	式	1	63,000	道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	501,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,676,000			
純工事費	式	1	50,174,184			
現場管理費	式	1	17,641,000			
工事原価	式	1	92,227,220			
一般管理費等	式	1	15,752,780			
工事価格	式	1	107,980,000			

積算内訳書

工事名	天童原歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	11,077,075			
道路土工	式	1	979,912			
掘削工	式	1	617,332	掘削	270	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
路体盛土工	式	1	362,580	路体(築堤)盛土	60	m3
				2.5m未満；		
排水構造物工	式	1	6,691,634			
作業土工	式	1	992,319	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
側溝工	式	1	4,696,785	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	92.3	m
				LS3-1-h200-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	21.5	m
				LS3-1-h50-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	6.1	m
				LS3-1-h20-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				自由勾配側溝	34.5	m
				US9-B-B800-H1000(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				自由勾配側溝	16	m
				US9-B-B800-H1100(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	4	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；		

積算内訳書

工事名	天童原歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				側溝蓋 US9-B-B800用(溶融ｽﾗｸﾞ) 車道用； 側溝蓋 US9-B-B800用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14)細目；	47 4	枚 枚
管渠工	式	1	26,880	暗渠排水管 VP-150；	8.4	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	975,650	現場打ち集水桝 SM-B1400-L1400-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 法面作業補正無； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 RHM(溶融ｽﾗｸﾞ) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25)含む； 蓋 1400×1400用(T-14) 細目；	1 7 1	箇所 箇所 枚
構造物撤去工	式	1	834,529			
構造物取壊し工	式	1	420,756	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	41 330	m3 m2
運搬処理工	式	1	413,773	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	41 13 41 13	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	2,571,000			
交通管理工	式	1	2,571,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員Ａ； 交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ；	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	天童原歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	4,314,961			
舗装工	式	1	3,620,468			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	2,377,088	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ ; 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材 仕上り厚 100ｍｍ ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 ; 表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 ;	230 230 230 106 106	m2 m2 m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	944,316	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ ; 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 ; 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上 ;	276 140 136	m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	299,064	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ ; 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上 ;	68 68	m2 m2
縁石工	式	1	607,379			
縁石工	式	1	607,379	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-F(溶融ｽﾗｸﾞ) ;	63.7	m

積算内訳書

工事名	天童原歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
区画線工	式	1	29,280	
区画線工	式	1	29,280	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　200　m ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；
道路付属施設工	式	1	57,834	
道路付属物工	式	1	57,834	視線誘導標　7　本 H=900 両面反射 支柱径φ89 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 10本未満；
直接工事費	式	1	15,392,036	
共通仮設費	式	1	2,418,000	
共通仮設費	式	1	217,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	217,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,201,000	
純工事費	式	1	17,810,036	
現場管理費	式	1	6,602,000	
工事原価	式	1	24,412,036	