積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流米沢地区河川維持工事
工事地名	山形県東置賜郡高畠町夏茂～米沢市中田町　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流米沢地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	28,817,514			
除草工	式	1	23,903,704			
堤防除草工	式	1	22,712,568	除草	567,000	m2
				（１回目）		
				除草	567,000	m2
				（２回目）		
				除草	458,000	m2
				（３回目）		
				集草	1,200	m2
				（１回目）		
				集草	20,700	m2
				（２回目）		
				集草	18,800	m2
				（３回目）		
				梱包	1,200	m2
				（１回目）		
				；※１：数量は参考として示した物であり、出来型確認は必要としない。		
				梱包	20,700	m2
				（２回目）		
				；※１		
				梱包	18,800	m2
				（３回目）		
				；※１		
				積込・荷卸	1,200	m2
				（１回目）		
				；※１		
				積込・荷卸	20,700	m2
				（２回目）		
				；※１		
				積込・荷卸	18,800	m2
				（３回目）		

積算内訳書

工事名	最上川上流米沢地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				；※１		
				運搬(堤防除草)	1,200	m2
				（１回目）		
				；※１		
				運搬(堤防除草)	20,700	m2
				（２回目）		
				；※１		
				運搬(堤防除草)	18,800	m2
				（３回目）		
				；※１		
				除草処分	1,200	m2
				（１回目）		
				；※１		
				除草処分	20,700	m2
				（２回目）		
				；※１		
				除草処分	18,800	m2
				（３回目）		
				；※１		
堤防除草工	式	1	1,007,084	集草	18,100	m2
				（１回目）		
				集草	18,100	m2
				（２回目）		
				梱包	18,100	m2
				（１回目）		
				；※１		
				梱包	18,100	m2
				（２回目）		
				；※１		
				積込・荷卸	18,100	m2
				（１回目）		
				；※１		
				積込・荷卸	18,100	m2
				（２回目）		

積算内訳書

工事名	最上川上流米沢地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				；※１		
				運搬(堤防除草)	18,100	m2
				（１回目）		
				；※１		
				運搬(堤防除草)	18,100	m2
				（２回目）		
				；※１		
				除草処分	18,100	m2
				（１回目）		
				；※１		
				除草処分	18,100	m2
				（２回目）		
				；※１		
高水敷除草工	式	1	184,052	除草（高水敷）	2,200	m2
				（１回目）		
				除草（高水敷）	2,200	m2
				（２回目）		
堤防養生工	式	1	139,170			
芝養生工	式	1	139,170	施肥	1,000	m2
				N:P:K=8:8:8 肥料 肥料使用量 500kg/万m2；		
				抜根	1,000	m2
				（１回目）		
				抜根のみ；		
				抜根	1,000	m2
				（２回目）		
				抜根のみ；		
清掃工	式	1	125,290			
塵芥処理工	式	1	125,290	散在塵芥処理	5,000	m2
				堆積塵芥収集(機械処理)	30	m3
緊急時作業工	式	1	1,155,340			

積算内訳書

工事名	最上川上流米沢地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
緊急時作業工	式	1	742,020	水質事故対応	1	式
				緊急時防災対応	1	式
内水排除作業工	式	1	236,680	内水排除作業	4	時間
				排水ポンプ車30m3/min(4P)　R02-4245；		
				排水ポンプ車点検	12	回
				排水ポンプ車30m3/min(4P)　R02-4245；		
照明作業工	式	1	176,640	照明作業	4	時間
				照明車　伸縮ポール式10m　R02-4263；		
				照明車点検	12	回
				照明車　伸縮ポール式10m　R02-4263；		
雑作業工	式	1	3,494,010			
雑作業工	式	1	3,494,010	雑作業	1	式
直接工事費	式	1	28,817,514			
共通仮設費	式	1	2,363,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,363,000			
純工事費	式	1	31,180,514			
現場管理費	式	1	11,630,000			
工事原価	式	1	42,810,514			
一般管理費等	式	1	8,119,486			
業務委託料	式	1	2,840,000			
工事価格	式	1	53,770,000			