積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流山形地区河川維持工事
工事地名	山形県天童市寺津～山形市飯塚　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流山形地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	23,990,420			
除草工	式	1	20,154,720			
堤防除草工	式	1	20,154,720	除草 （１回目） 除草 （２回目） 除草 （３回目）	579,000 579,000 520,000	m2 m2 m2
堤防養生工	式	1	139,170			
芝養生工	式	1	139,170	施肥 N:P:K=8:8:8 肥料使用量 500kg/万m2； 抜根 （１回目） 抜根のみ； 抜根 （２回目） 抜根のみ；	1,000 1,000 1,000	m2 m2 m2
清掃工	式	1	193,750			
塵芥処理工	式	1	193,750	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理)	5,000 50	m2 m3
緊急時作業工	式	1	2,150,260			
緊急時作業工	式	1	1,258,620	水質事故対応 緊急時防災対応	1 1	式 式
内水排除作業工	式	1	715,000	内水排除作業 排水ポンプ車30m3/min　19-4281； 内水排除作業 排水ポンプ車60m3/min高揚程　25-4259； 内水排除作業 排水ポンプ車60m3/min高揚程　R02-4253；	4 4 4	時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	最上川上流山形地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				排水ポンプ車点検 　排水ポンプ車30m3/min　19-4281； 排水ポンプ車点検 　排水ポンプ車60m3/min高揚程　25-4259； 排水ポンプ車点検 　排水ポンプ車60m3/min高揚程　R02-4253；	12 12 12	回 回 回
照明作業工	式	1	176,640	照明作業 　照明車　屈折ブーム式20m　R02-4277； 照明車点検 　照明車　屈折ブーム式20m　R02-4277；	4 12	時間 回
雑作業工	式	1	1,352,520			
雑作業工	式	1	1,352,520	雑作業	1	式
直接工事費	式	1	23,990,420			
共通仮設費	式	1	1,988,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,988,000			
純工事費	式	1	25,978,420			
現場管理費	式	1	9,831,000			
工事原価	式	1	35,809,420			
一般管理費等	式	1	6,930,580			
業務委託料	式	1	2,840,000			
工事価格	式	1	45,580,000			