積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流南陽地区河川維持工事
工事地名	山形県東置賜郡川西町西大塚～東置賜郡高畠町糠野目　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流南陽地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	23,702,977			
除草工	式	1	20,510,097			
堤防除草工	式	1	19,845,000	除草 （１回目） 除草 （２回目） 除草 （３回目）	691,000 691,000 660,000	m2 m2 m2
高水敷除草工	式	1	665,097	除草（高水敷） （１回目） 除草（高水敷） （２回目） 除草（高水敷） （３回目）	5,300 5,300 5,300	m2 m2 m2
堤防養生工	式	1	139,170			
芝養生工	式	1	139,170	施肥 N:P:K=8:8:8 肥料 肥料使用量 500kg/万m2； 抜根 （１回目） 抜根のみ； 抜根 （２回目） 抜根のみ；	1,000 1,000 1,000	m2 m2 m2
清掃工	式	1	364,900			
塵芥処理工	式	1	364,900	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理)	5,000 100	m2 m3
緊急時作業工	式	1	1,674,420			
緊急時作業工	式	1	1,258,620	水質事故対応 緊急時防災対応	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	最上川上流南陽地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
内水排除作業工	式	1	239,160	内水排除作業 排水ポンプ車60m3/min高揚程(12P)　R02-4254 ； 排水ポンプ車点検 排水ポンプ車60m3/min高揚程(12P)　R02-4254 ；	4 12 	時間 回
照明作業工	式	1	176,640	照明作業 照明車　屈折ブーム式 20m　R02-4278； 照明車点検 照明車　屈折ブーム式 20m　R02-4278；	4 12 	時間 回
雑作業工	式	1	1,014,390			
雑作業工	式	1	1,014,390	雑作業	1	式
直接工事費	式	1	23,702,977			
共通仮設費	式	1	2,194,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,194,000			
純工事費	式	1	25,896,977			
現場管理費	式	1	10,825,000			
工事原価	式	1	36,721,977			
一般管理費等	式	1	7,078,023			
業務委託料	式	1	2,840,000			
工事価格	式	1	46,640,000			