積算内訳書

１．工事名

工事名	尾花沢管内区画線工事（当初）
工事地名	一般国道13号、一般国道47号、東北中央自動車道　尾花沢国道維持出張所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　交通対策課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　115日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 8年 7月24日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	尾花沢管内区画線工事（当初）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	9,879,865			
区画線工	式	1	9,181,515			
区画線工	式	1	9,181,515	溶融式区画線 （第１種） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	50	m
				溶融式区画線 （第２種） 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	50	m
				溶融式区画線 （第３種） 溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	50	m
				溶融式区画線 （第４種） 溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	50	m
				溶融式区画線 （第５種） 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無；	50	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （第１種） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；	30,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （第１種）【夜間】 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；	2,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （第２種） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱；	5,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	500	m

積算内訳書

工事名	尾花沢管内区画線工事（当初）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（第２種）【夜間】		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	5,000	m
				（第３種）		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	500	m
				（第３種）【夜間】		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	1,000	m
				（第４種）		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 30cm 加熱；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	100	m
				（第５種）		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線20cm 常温；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	10,000	m
				（第５種）【夜間】		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線20cm 常温；		
仮設工	式	1	698,350			
交通管理工	式	1	698,350	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式
				【夜間】		
				交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式
				【夜間】		
直接工事費	式	1	9,879,865			
共通仮設費	式	1	2,070,000			
共通仮設費	式	1	155,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	155,000			

積算内訳書

工事名	尾花沢管内区画線工事（当初）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	1,915,000	
純工事費	式	1	11,949,865	
現場管理費	式	1	6,696,000	
工事原価	式	1	18,645,865	
一般管理費等	式	1	3,864,135	
工事価格	式	1	22,510,000	