積算内訳書

１．工事名

工事名	R8　山形河川国道事務所管内道路清掃工事
工事地名	山形河川国道事務所　管内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　232日間　　自　　令和 8年 5月 1日
　　至　　令和 8年12月18日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名　R8　山形河川国道事務所管内道路清掃工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	48,424,819			
道路清掃工	式	1	44,710,819			
路面清掃工	式	1	16,938,139	路面清掃(機械) ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級；	872.1	km
				路面清掃(歩道･人力) 歩道　塵埃量少ない；	25,000	m2
排水施設清掃工	式	1	7,586,000	側溝清掃(機械) 断面0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上(組合せ作業)；	1,000	m
				管渠清掃 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%以上(組合せ作業)；	500	m
				管渠清掃 管径800mm以上1000mm未満 堆積率50%未満(組合せ作業)；	500	m
				桝清掃 街渠桝(RHM)；	500	箇所
処理工	式	1	9,825,000	産業廃棄物処分 汚泥；	300	m3
道路付属物清掃工	式	1	4,826,800	ﾄﾝﾈﾙ照明器具清掃	4,400	灯
構造物清掃工	式	1	5,534,880	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 回転ﾌﾞﾗｼ式；	15.6	km
仮設工	式	1	3,714,000			
交通管理工	式	1	3,714,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	48,424,819			
共通仮設費	式	1	5,781,000			

－ 1 －

国土交通省　東北地方整備局

積算内訳書

工事名	R8　山形河川国道事務所管内道路清掃工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	5,781,000	
純工事費	式	1	54,205,819	
現場管理費	式	1	26,217,000	
工事原価	式	1	80,422,819	
一般管理費等	式	1	13,847,181	
工事価格	式	1	94,270,000	