積算内訳書

１．工事名

工事名	新庄管内区画線工事（当初）
工事地名	一般国道13号、一般国道47号、東北中央自動車道　新庄国道維持出張所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　交通対策課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　115日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 8年 7月24日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	新庄管内区画線工事（当初）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	9,469,585			
区画線工	式	1	8,763,585			
区画線工	式	1	8,763,585	溶融式区画線 （第１種） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	50	m
				溶融式区画線 （第２種） 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	50	m
				溶融式区画線 （第３種） 溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	50	m
				溶融式区画線 （第４種） 溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	200	m
				溶融式区画線 （第５種） 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無；	300	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （第１種） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；	35,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （第２種） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱；	2,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （第３種） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；	5,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	2,000	m

積算内訳書

工事名	新庄管内区画線工事（当初）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（第４種） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 30cm 加熱； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	8,000	m
				（第５種） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線20cm 常温；		
仮設工	式	1	706,000			
交通管理工	式	1	706,000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	9,469,585			
共通仮設費	式	1	2,014,000			
共通仮設費	式	1	149,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	149,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,865,000			
純工事費	式	1	11,483,585			
現場管理費	式	1	6,476,000			
工事原価	式	1	17,959,585			
一般管理費等	式	1	3,740,415			
工事価格	式	1	21,700,000			