積算内訳書

１．工事名

工事名	萩野地区防雪柵工事
工事地名	山形県新庄市大字萩野 地内

２．工事内容

１） 事務所名　山形河川国道事務所　工務第二課
２） 主 工 種　道路改良工事
３） 工　　期　239日間　自　令和 8年 3月24日
　　至　令和 8年11月17日

４） 工事概要

積算内訳書

工事名	萩野地区防雪柵工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	104,945,087			
落石雪害防止工	式	1	104,945,087			
作業土工	式	1	654,452	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1 1	式 式 式 式
防雪柵工	式	1	104,290,635	防雪柵 高性能防雪柵(杭基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m； 防雪柵 高性能防雪柵(ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m； 鋼管杭 鋼管径（杭径）406.4mm 鋼管長さ（杭長）4.0m ； ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 W1700×H900×L4000 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)； 現場取卸(鋼管杭)	514.5 80 132 16 29.5	m m 本 基 t
直接工事費	式	1	104,945,087			
共通仮設費	式	1	12,690,000			
共通仮設費	式	1	2,290,000			
運搬費	式	1	1,210,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	63,000	道路施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,017,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,400,000			

積算内訳書

工事名	萩野地区防雪柵工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	117,635,087	
現場管理費	式	1	35,796,000	
工事原価	式	1	153,431,087	
一般管理費等	式	1	24,868,913	
工事価格	式	1	178,300,000	