積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流溝延地区樋門築堤外工事
工事地名	山形県西村山郡河北町大字溝延　地内

２．工事内容

１）	事務所名	山形河川国道事務所	工務第一課
２）	主 工 種	河川・道路構造物工事	
３）	工　　期	310日間　自	令和 8年 3月26日
		至	令和 9年 1月29日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名　最上川上流溝延地区樋門築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
樋門･樋管	式	1	78,413,355			
樋門･樋管本体工	式	1	45,536,565			
作業土工	式	1	3,216,803	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
矢板工	式	1	8,373,452	広幅鋼矢板 Ⅱw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.7m； 広幅鋼矢板 Ⅱw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 1.9m； 広幅鋼矢板 Ⅱw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 4.75m； 広幅鋼矢板 Ⅱw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 1.7m； 広幅鋼矢板 Ⅱw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 6m； 可とう鋼矢板 Ⅱw型　可とう鋼矢板　長さ 5.5m 鋼矢板打込長1.9m； 可とう鋼矢板 Ⅱw型　可とう鋼矢板　長さ 6.0m 鋼矢板打込長　1.7m； 矢板頭部鉄筋	93 2 10 2 10 2 2 186	枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 本

積算内訳書

工事名　最上川上流溝延地区樋門築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				SD345　D16； ﾌﾚｱ溶接 溶接長　L=100mm；	186	箇所
函渠工	式	1	23,049,632	均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ 内空幅 3m 内空高さ1.9m 2連 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 鉄筋 SD345 D29～32； 目地板 樹脂発泡体(15倍発泡)t=20； 止水板 CF(塩ﾋﾞ製)200×5； 型枠 一般型枠； 足場 安全ネット必要； 支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]；	220 344 6.77 17.1 5.29 43 50 1 1 1	m2 m3 t t t m2 m 式 式 式
翼壁工	式	1	6,118,011	均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 型枠	81 78 2.7 3.32 1	m2 m3 t t 式

積算内訳書

工事名　最上川上流溝延地区樋門築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				一般型枠； 足場 安全ネット必要； 支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]；	1 1	式 式
翼壁工	式	1	4,778,667	均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 型枠 一般型枠； 足場 安全ネット必要； 支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]；	63 63 2.21 2.31 1 1 1	m2 m3 t t 式 式 式
釜場工	式	1	3,707,193			
作業土工	式	1	244,247	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	2,392,818	連節ﾌﾞﾛｯｸ張 t=220mm　150kg/個以上； 張りｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②（高炉） t=200mm；	131 78	m2 m2

積算内訳書

工事名　最上川上流溝延地区樋門築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	1,070,128	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ； 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)； ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 控え350mm； 胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40； 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；	13 5 12 18 1 	m m3 m2 m3 m3
接続水路工	式	1	13,821,137			
作業土工	式	1	1,802,079	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1 	式 式 式 式 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	12,019,058	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ； 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)； ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 控え350mm； 胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40； 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；	128 4 286 128 11 	m m3 m2 m3 m3
護床工	式	1	9,705,960			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	9,705,960	根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 2t ｺﾝｸﾘｰﾄ② (高炉) ；	418 	m2

積算内訳書

工事名　最上川上流溝延地区樋門築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 無筋ﾌﾟﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入 無；	418 	m2
付属物設置工	式	1	1,618,120			
点検施設工	式	1	114,120	足掛金物 W300 φ19；	36 	個
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工	式	1	1,504,000	ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ 長さ 700ｍｍ 間詰無； ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ 長さ 900ｍｍ 間詰無；	8 4 	組 組
仮設工	式	1	4,024,380			
工事用道路工	式	1	24,354	敷砂利 RC-40 敷厚 100ｍｍ；	1 	式
仮水路工	式	1	3,856,608	床掘り 土砂； 埋戻し 土のう φ1100（丸型）×1100 短期仮設（1年）対応 製作・設置； 土のう φ1100（丸型）×1100 短期仮設（1年）対応 撤去；	1 1 1 1 	式 式 式 式
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	143,418	ﾔｰﾄﾞ造成 RC-40 t=100mm；	1 	式
樋門・樋管	式	1	27,219,117			
樋門・樋管本体工	式	1	17,710,659			
作業土工	式	1	993,532	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式

積算内訳書

工事名　最上川上流溝延地区樋門築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂等運搬 　土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 　敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1	式 式
矢板工	式	1	1,189,749	広幅鋼矢板 　10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 　1.7m； 矢板頭部鉄筋 　SD345　D16； ﾌﾚｱ溶接 　溶接長　L=100mm；	26 52 52	枚 本 箇所
函渠工	式	1	10,490,828	均しｺﾝｸﾘｰﾄ 　ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ 　内空幅 4.5m 内空高さ 2.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； 鉄筋 　SD345 D13； 鉄筋 　SD345 D16～25； 鉄筋 　SD345 D29～32； 型枠 　一般型枠； 足場 　安全ネット必要； 支保 　f≦40kN/m2[t≦120cm]；	82 172 3.67 5.33 2.61 1 1 1 	m2 m3 t t t 式 式 式
翼壁工	式	1	1,610,511	ｺﾝｸﾘｰﾄ 　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 　； 鉄筋 　SD345 D13； 鉄筋	16 0.49 0.34	m3 t t

積算内訳書

工事名　最上川上流溝延地区樋門築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				SD345 D16～25； 型枠 　一般型枠； 足場 　安全ネット必要； 支保 　f≦40kN/m2[t≦120cm]；	 1 1 1 	 式 式 式
ｹﾞｰﾄ部函渠工	式	1	1,877,333	均しｺﾝｸﾘｰﾄ 　ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ 　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 　； 鉄筋 　SD345 D13； 鉄筋 　SD345 D16～25； 目地板 　樹脂発泡体(15倍発泡)t=20； 止水板 　CF(塩ﾋﾞ製)200×5； 型枠 　一般型枠； 足場 　安全ネット必要； 支保 　f≦40kN/m2[t≦120cm]；	12 27 0.46 0.33 24 27 1 1 1 	m2 m3 t t m2 m 式 式 式
ｹﾞｰﾄ部U型擁壁工	式	1	1,548,706	均しｺﾝｸﾘｰﾄ 　ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ 　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 　； 鉄筋 　SD345 D13； 鉄筋	22 28 0.49 0.11	m2 m3 t t

積算内訳書

工事名　最上川上流溝延地区樋門築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				SD345 D16～25；		
				目地板	16	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=20；		
				止水板	17	m
				CF(塩ﾋﾞ製)200×5；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
接続水路工	式	1	4,508,366			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	2,125,286	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	19	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 底幅 49ｃｍ 高さ 50ｃｍ；		
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	11.8	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦ (高炉)　B500×H500；		
				連節ﾌﾞﾛｯｸ張	106	m2
				t=220mm　150kg/個以上；		
多自然護岸工	式	1	2,383,080	かごﾏｯﾄ(多段積型)	84	m2
				亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15～20cm；		
仮設工	式	1	5,000,092			
仮水路工	式	1	4,952,467	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	1	式
				ﾌﾗﾝｼﾞ型　φ1000　t=1.6；		
				素掘側溝	1	式
				幅 200ｃｍ 高さ 320ｃｍ；		
				土のう	1	式
				φ1100 (丸型) ×1100　短期仮設 (1年) 対応		
				製作・設置；		
				土のう	1	式
				φ1100 (丸型) ×1100　短期仮設 (1年) 対応		
				移設(撤去・再設置)；		
				土のう	1	式
				φ1100 (丸型) ×1100　短期仮設 (1年) 対応		
				撤去；		

積算内訳書

工事名　最上川上流溝延地区樋門築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	47,625	ﾔｰﾄﾞ造成	1	式
				RC-40　t=100mm；		
築堤･護岸	式	1	27,665,326			
河川土工	式	1	22,066,726			
盛土工(ICT)	式	1	20,505,200	路体(築堤)盛土(ICT)	17,000	m3
				土砂等運搬	18,810	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	18,800	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
法面整形工(ICT)	式	1	1,561,526	法面整形(盛土部)(ICT)	2,780	m2
				法面締固め無し；		
地盤改良工	式	1	5,598,600			
表層安定処理工	式	1	5,598,600	置換	2,580	m3
築堤･護岸	式	1	1,172,885			
河川土工	式	1	513,385			
盛土工(ICT)	式	1	406,662	路体(築堤)盛土(ICT)	280	m3
				土砂等運搬	310	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	310	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
法面整形工(ICT)	式	1	106,723	法面整形(盛土部)(ICT)	190	m2
				法面締固め無し；		
地盤改良工	式	1	659,500			
表層安定処理工	式	1	659,500	置換	250	m3
直接工事費	式	1	134,470,683			

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延地区樋門築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
共通仮設費	式	1	17,540,000			
共通仮設費	式	1	4,914,000			
運搬費	式	1	2,518,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,250,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	12,626,000			
純工事費	式	1	152,010,683			
現場管理費	式	1	43,991,000			
工事原価	式	1	196,001,683			
一般管理費等	式	1	30,728,317			
工事価格	式	1	226,730,000			