積算内訳書

１．工事名

工事名	小国西地区橋梁補修工事
工事地名	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢～大字綱木箱口 地内

２．工事内容

１） 事務所名　山形河川国道事務所　道路管理第二課
２） 主 工 種　橋梁保全工事
３） 工　　期　205日間　自　令和 8年 3月26日
　　至　令和 8年10月16日

４） 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	小国西地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事	式	1	177,564			
工場製作工	式	1	177,564			
桁補強材製作工	式	1	151,901	製作加工	0.2	t
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	38	組
				T.C.B(防錆)；		
工場塗装工	式	1	20,904	前処理	2	m2
				ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ；		
				下塗	2	m2
				無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回；		
				下塗	2	m2
				ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回；		
				下塗	2	m2
				ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回；		
				中塗	2	m2
				ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系 塗装回数 1回；		
				上塗	2	m2
				ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系 塗装回数 1回；		
工場塗装工	式	1	4,759	前処理	1	m2
				ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ；		
				下塗	1	m2
				無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回；		
間接労務費	式	1	42,391			
工場純工事費	式	1	219,955			
工場管理費	式	1	57,266			
（工場製作原価）	式	1	277,221			
橋梁保全工事	式	1	32,386,838			

積算内訳書

仮番号

工事名	小国西地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工場製品輸送工	式	1	112,000			
輸送工	式	1	112,000	輸送	0.2	t
舗装工	式	1	928,663			
橋面防水工	式	1	452,620	橋面防水 (車道部) 床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0； 橋面防水 (歩道部) 床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0；	139 28 	m2 m2
舗装打換え工	式	1	424,596	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 表層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	140 7 7 139 	m2 m3 m3 m2
舗装打換え工	式	1	51,447	歩車道境界部排水処理 VP-20mm L=0.22m； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下； 殻積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分	3 28 0.01 0.8 0.01 0.8 0.01	箇所 m2 m3 m3 m3 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	小国西地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				表層	28	m2
				再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m以上 ；		
区画線工	式	1	8,693			
区画線工	式	1	8,693	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	36	m
				(車道外側線)		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	18	m
				(車道中央線)		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)；		
橋梁床版工	式	1	5,722,918			
床版補強工(炭素繊維接着工法)	式	1	370,900	下地処理	10	m2
				ﾌﾟﾗｲﾏｰ	10	m2
				不陸整正	10	m2
				炭素繊維ｼｰﾄ接着	10	m2
				1方向高強度 目付量300g/m2 引張弾性率 64kN/ mm2；		
				仕上げ塗装	10	m2
床版補強工(炭素繊維接着工法)	式	1	3,272,732	下地処理	62	m2
				樹脂塗り	62	m2
				炭素繊維ｼｰﾄ接着	62	m2
				(ﾌﾟﾚ硬化)		
				1方向高強度 目付量600g/m2 引張弾性率 245kN /mm2；		
				仕上げ材	62	m2
床版補強工(炭素繊維接着工法)	式	1	2,079,286	下地処理	22	m2
				ﾌﾟﾗｲﾏｰ	22	m2
				不陸修正	22	m2
				超速硬ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ；		
				炭素繊維ｼｰﾄ接着	22	m2
				(ﾌﾟﾚ硬化)		

積算内訳書

仮番号

工事名	小国西地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				1方向高強度 目付量600g/m2 引張弾性率 245kN /mm2 ;		
				保護材	22	m2
				超速硬ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ;		
鋼桁工	式	1	15,200			
鋼桁補強工	式	1	15,200	鋼桁補強	0.2	t
橋梁付属物工	式	1	136,600			
排水施設工	式	1	136,600	床版排水ﾊﾟｲﾌﾟ	1	箇所
橋梁補修工	式	1	16,095,606			
支承取替工	式	1	8,917,880	支承取替	5	基
				(A2)		
				IV 下部工ブラケット取付無し 支承直下部以外		
				のはつりの有り ;		
				ﾍﾞﾝﾄ設備	1	式
				殻運搬	0.6	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;		
				殻処分	0.6	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;		
支承補修工	式	1	736,021	支承防錆処理	5	基
				(A1)		
				線支承 反力300kN以上1500kN以下 ;		
				支承ﾓﾙﾀﾙ補修	0.03	m3
				(A1)		
				無収縮ﾓﾙﾀﾙ ;		
				殻運搬	0.03	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;		
				殻処分	0.03	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	小国西地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ひび割れ補修工	式	1	4,108,600	充てん工法 1構造物当り補修延べ延長 50m； 低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 400m；	1 1	構造物 構造物
断面修復工	式	1	2,030,632	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.5m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1 0.5 0.5	構造物 m3 m3
水切り設置工	式	1	302,473	水切り設置 簡易水切り(ｱﾙﾐﾆｳﾑ)15×30；	37.2	m
現場塗装工	式	1	57,164			
橋梁塗装工	式	1	2,179	下塗 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回； 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回； 中塗 ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回； 上塗 ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回；	0.2 0.2 0.2 0.2	m2 m2 m2 m2
橋梁塗装工	式	1	10,009	素地調整 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)； 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回； 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回； 中塗 ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回；	0.5 0.5 0.5 0.5	m2 m2 m2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	小国西地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上塗 ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回 ;	0.5	m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装工	式	1	44,976	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装 (A2) CC-B ;	8	m2
仮設工	式	1	9,309,994			
足場工	式	1	2,249,994	足場	1	式
交通管理工	式	1	7,060,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	32,386,838			
共通仮設費	式	1	7,506,000			
共通仮設費	式	1	569,000			
技術管理費	式	1	172,000	簡易施工実態調査費 道路工事施設帳票作成費 道路工事完成図作成費	1 1 1	式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	397,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,937,000			
純工事費	式	1	39,892,838			
現場管理費	式	1	23,074,000			
（現場原価）	式	1	62,966,838			
工事原価	式	1	80,086,609			
一般管理費等	式	1	13,273,391			

積算内訳書

仮番号

工事名	小国西地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事価格	式	1	93,360,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	小国西地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事	式	1	193,459			
工場製作工	式	1	193,459			
桁補強材製作工	式	1	169,890	製作加工	0.1	t
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	52	組
				T.C.B(防錆)；		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	5	組
				H.T.B(防錆)；		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	16	組
				O.S.B；		
工場塗装工	式	1	18,810	前処理	2	m2
				ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ；		
				下塗	2	m2
				無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回；		
				下塗	2	m2
				ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回；		
				下塗	2	m2
				ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回；		
				中塗	2	m2
				ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回；		
				上塗	2	m2
				ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回；		
工場塗装工	式	1	4,759	前処理	1	m2
				ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ；		
				下塗	1	m2
				無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回；		
間接労務費	式	1	32,970			
工場純工事費	式	1	226,429			
工場管理費	式	1	45,690			

積算内訳書

仮番号

工事名	小国西地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
(工場製作原価)	式	1	272,119			
橋梁保全工事	式	1	6,702,431			
工場製品輸送工	式	1	112,000			
輸送工	式	1	112,000	輸送	0.1	t
鋼桁工	式	1	638,300			
鋼桁補強工	式	1	638,300	鋼桁補強	0.1	t
現場塗装工	式	1	87,455			
橋梁塗装工	式	1	83,580	塗膜除去 塗膜剥離剤0.5kg/m2(廃材回収・積込含む)；	2	m2
				素地調整 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)(研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込含む)；	2	m2
				下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回；	2	m2
				下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回；	2	m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回；	2	m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回；	2	m2
				主桁曲面加工 2R相当以上；	2	m
				産業廃棄物運搬 鉱さい；	0.1	t

積算内訳書

仮番号

工事名	小国西地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				産業廃棄物運搬処分 鉱さい；	0.1	t
橋梁塗装工	式	1	3,875	下塗 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回 ；	0.4	m2
				下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回；	0.4	m2
				中塗 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回；	0.4	m2
				上塗 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回；	0.4	m2
仮設工	式	1	5,864,676			
足場工	式	1	569,676	足場	1	式
交通管理工	式	1	5,295,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	6,702,431			
共通仮設費	式	1	2,663,000			
共通仮設費	式	1	149,000			
技術管理費	式	1	36,000	簡易施工実態調査費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	113,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,514,000			
純工事費	式	1	9,365,431			
現場管理費	式	1	7,205,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	小国西地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
（現場原価）	式	1	16,570,431	
工事原価	式	1	16,842,550	