積算内訳書

１．工事名

工事名	真室川地区道路改良工事
工事地名	山形県最上郡真室川町大字及位地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　269日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 8年12月25日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	真室川地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	128,130,044			
道路土工	式	1	12,913,674			
掘削工(ICT)	式	1	11,502,826	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	13,600 13,610	m3 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	627,120	路体(築堤)盛土(ICT)	2,400	m3
法面整形工(ICT)	式	1	783,728	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	880	m2
法面工	式	1	45,593,270			
植生工	式	1	139,360	客土吹付 厚1cm 客土吹付工 100m2未満；	80	m2
法枠工	式	1	23,672,500	吹付枠 梁断面300×300　植生基材5cm；	850	m2
鉄筋挿入工	式	1	21,781,410	鉄筋挿入 削孔長 5.1m SD345 D19(ﾒｯｷ)　L=5.5m；	399	本
擁壁工	式	1	67,548,744			
作業土工	式	1	276,477	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 埋戻し 土砂；	1 1 1	式 式 式
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工	式	1	67,272,267	補強土壁基礎 幅60cm 高さ20cm ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁； 補強材取付	24 756 22,329.2	m m2 m

積算内訳書

工事名	真室川地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				帯鋼補強土壁；		
				まき出し･敷均し、締固め	11,736	m3
				帯鋼補強土壁；		
				壁面上端処理	106.8	m
				幅 0.3m　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2；		
				排水管敷設	206.3	m
				高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200；		
排水構造物工	式	1	2,074,356			
作業土工	式	1	87,282	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
排水工	式	1	1,987,074	小段排水	109.3	m
				BF2-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
直接工事費	式	1	128,130,044			
共通仮設費	式	1	16,334,000			
共通仮設費	式	1	2,529,000			
技術管理費	式	1	1,209,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
				道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,320,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	13,805,000			
純工事費	式	1	144,464,044			
現場管理費	式	1	47,985,000			
工事原価	式	1	192,449,044			

積算内訳書

工事名	真室川地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	30,250,956	
工事価格	式	1	222,700,000	