積算内訳書

１．工事名

工事名	元木一丁目舗装工事
工事地名	山形県山形市元木一丁目 地内

２．工事内容

１） 事務所名　山形河川国道事務所　交通対策課
２） 主 工 種　舗装工事
３） 工　　期　334日間　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 8年 2月28日

４） 工事概要

積算内訳書

工事名	元木一丁目舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	25,046,599			
道路土工	式	1	410,448			
掘削工	式	1	410,448	掘削	170	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害有 5,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
排水構造物工	式	1	12,609,259			
作業土工	式	1	988,619	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				【夜間】		
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				【夜間】		
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				【夜間】		
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
側溝工	式	1	10,695,357	管(函)渠型側溝	148.7	m
				300×300(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	145.9	m
				300×300(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				側溝蓋	146	枚

積算内訳書

工事名	元木一丁目舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(溶融ｽﾗｸﾞ) B300用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(細目)；		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	205,713	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 【夜間】 RCB-B300-H300；	5.7	m
管渠工	式	1	40,670	暗渠排水管 VP φ300；	3.5	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	678,900	現場打ち集水桝 SM-B700-L700-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；	2	箇所
				現場打ち集水桝 SM-B700-L700-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；	2	箇所
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 管(函)渠型側溝300×300用 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25(細目)；	1	箇所
				蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25(細目)；	2	枚
				蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-14(細目)；	2	枚
消雪工	式	1	12,026,892			
作業土工	式	1	207,678	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
送集水管工	式	1	3,101,194	送集水管 SGP-50A；	313	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；	19	m3
				目地板 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10mm；	1	m2

積算内訳書

工事名	元木一丁目舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				型枠	1	式
				基礎材	70	m2
				再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 敷厚10cm；		
放熱管工	式	1	8,718,020	放熱管	268	m2
				SGP-15A 白 200@；		
				分岐ｻﾄﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	30	箇所
				50A×15A；		
				ﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ	15	箇所
				A型(化粧ﾌﾞﾛｯｸ張用)；		
				WPH継手	268	個
				15A；		
舗装	式	1	31,635,424			
舗装工	式	1	26,898,721			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	830,194	下層路盤(車道・路肩部)	80	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ；		
				上層路盤(車道・路肩部)	80	m2
				再生瀝青安定処理 仕上り厚 80ｍｍ；		
				基層(車道・路肩部)	111	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満		
				；		
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	式	1	13,128,661	下層路盤(歩道部)	222	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	264	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚100mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	23	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚60mm；		
				目地板	2	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡) t=10mm；		
				特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	407	m2
				平板ﾌﾞﾛｯｸ(磁器ﾀｲﾙ) ﾓﾙﾀﾙ厚t=30mm；		
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	式	1	1,356,080	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	46	m2
				平板ﾌﾞﾛｯｸ(磁器ﾀｲﾙ) ﾓﾙﾀﾙ厚t=30mm；		

積算内訳書

工事名	元木一丁目舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	式	1	1,169,207	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ基層 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚200mm； ｺﾝｸﾘｰﾄ基層 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚100mm； ｺﾝｸﾘｰﾄ基層 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚60mm； 目地板 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10mm； 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 平板ﾌﾞﾛｯｸ(磁器ﾀｲﾙ) ﾓﾙﾀﾙ厚t=30mm；	16 16 3 2 1 35 	m2 m2 m2 m2 m2
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	式	1	2,832,613	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ基層 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚150mm； ｺﾝｸﾘｰﾄ基層 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚100mm； ｺﾝｸﾘｰﾄ基層 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚60mm； 目地板 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10mm； 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 平板ﾌﾞﾛｯｸ(磁器ﾀｲﾙ) ﾓﾙﾀﾙ厚t=30mm；	55 54 11 6 1 84 	m2 m2 m2 m2 m2
路面切削工	式	1	1,132,906	路面切削 【夜間】 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無； 殻運搬(路面切削) 【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	850 79 79 	m2 m3 m3

積算内訳書

工事名	元木一丁目舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	6,449,060	表層(車道・路肩部) 【夜間】 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m 超；	2,540	m2
縁石工	式	1	1,866,123			
縁石工	式	1	1,866,123	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/240×300(溶融ｽﾗｸﾞ)標準部；	94.4	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 213/240×150(溶融ｽﾗｸﾞ)車両乗入部；	44	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 216/240×120(溶融ｽﾗｸﾞ)横断歩道･巻込部；	14.9	m
				地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 100×100×600(溶融ｽﾗｸﾞ)；	145.9	m
区画線工	式	1	223,080			
区画線工	式	1	223,080	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	800	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 加熱；	400	m
仮設工	式	1	2,647,500			
交通管理工	式	1	2,647,500	交通誘導警備員 交通誘導警備員Ａ；	1	式
				交通誘導警備員 【夜間】 交通誘導警備員Ａ；	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ；	1	式
				交通誘導警備員 【夜間】 交通誘導警備員Ｂ；	1	式

積算内訳書

工事名	元木一丁目舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
直接工事費	式	1	56,682,023			
共通仮設費	式	1	10,434,000			
共通仮設費	式	1	1,751,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	180,000	道路工事施設帳票作成費 道路工事完成図作成費 簡易施工実態調査費	1 1 2	式 式 工種
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,429,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,683,000			
純工事費	式	1	67,116,023			
現場管理費	式	1	23,247,000			
工事原価	式	1	90,363,023			
一般管理費等	式	1	15,666,977			
工事価格	式	1	106,030,000			