積算内訳書

１．工事名

工事名	置賜地区舗装工事
工事地名	山形県西置賜郡飯豊町大字手ノ子　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　交通対策課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　213日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 8年10月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	置賜地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	52,580,886			
道路土工	式	1	567,902			
掘削工	式	1	567,902	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	140 1 1	m3 式 式
舗装工	式	1	29,759,883			
路面切削工	式	1	2,462,794	路面切削 全面切削t=3.9cm (4000m2以下) 段差すりつけ 撤去作業有； 路面切削 全面切削t=3.3cm (4000m2以下) 段差すりつけ 撤去作業有； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	2,400 977 126 11 126 11 	m2 m2 m3 m3 m3 m3
舗装準備工	式	1	200,349	不陸整正 補足材無し；	1,130	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	7,343,864	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ (凍上抑 制層5cmを含む)； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部)	411 411 274	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	置賜地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 ； 基層(車道・路肩部) (ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 25ｍｍ 1.4m以上3 .0m以下； 基層(車道・路肩部) (ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 85ｍｍ 1.4m以上3 .0m以下； 表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り 平均仕； ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	3,092,640	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上 ； ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	377,196	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上 ； ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	115,980	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3 .0m以下；			

274	m2	
970	m2	
862	m2	
33	m2	
1,020	m2	
1,020	m2	
86	m2	
86	m2	
20	m2	
20	m2	
20	m2	

積算内訳書

工事名	置賜地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	16,167,060	表層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	6,580	m2
排水構造物工	式	1	16,830,439			
作業土工	式	1	6,147	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
側溝工	式	1	15,680,246	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝 (標準部) LS3-1-h200-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)；	314.4	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝 (車両乗入部) LS3-1-h50-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)；	74	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝 (横断歩道･巻込部) LS3-1-h20-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)；	14.2	m
				側溝上部更生 B500；	141.4	m
				側溝蓋 B500用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(溶融ｽﾗｸﾞ)；	269	枚
				側溝蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B500用(細目) T-25 L500；	14	枚
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	1,102,600	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 RHM型(溶融ｽﾗｸﾞ)(標準部用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)；	17	箇所
				暗渠排水管 据付 直管 50～150mm；	39.2	m
排水工	式	1	41,446	縦排水 BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) 小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；	3.4	m
縁石工	式	1	1,165,470			

積算内訳書

工事名	置賜地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
縁石工	式	1	1,165,470	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-F (溶融ｽﾗｸﾞ)； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-F (溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M3 (溶融ｽﾗｸﾞ)； 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 150×150×600(C) (溶融ｽﾗｸﾞ)；	83.5 23.4 8 42.7	m m m m
防護柵工	式	1	671,145			
防止柵工	式	1	671,145	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	30.3	m
道路付属施設工	式	1	143,220			
道路付属物工	式	1	143,220	視線誘導標 H=900 両面反射 支柱径φ89 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 (穿孔含まない)；	14	本
構造物撤去工	式	1	1,677,827			
構造物取壊し工	式	1	1,049,740	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下；	51 260 350	m3 m m2
運搬処理工	式	1	628,087	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	51 70 51 70	m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	置賜地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
仮設工	式	1	1,765,000	
交通管理工	式	1	1,765,000	交通誘導警備員　1　式 交通誘導警備員Ａ； 交通誘導警備員　1　式 交通誘導警備員Ｂ；
直接工事費	式	1	52,580,886	
共通仮設費	式	1	9,192,600	
共通仮設費	式	1	1,006,600	
運搬費	式	1	164,600	建設機械運搬費　1　式
技術管理費	式	1	259,000	道路工事施設帳票作成費　1　式 簡易施工実態調査費　1　式 工事完成図作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	583,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,186,000	
純工事費	式	1	61,773,486	
現場管理費	式	1	21,459,000	
工事原価	式	1	83,232,486	
一般管理費等	式	1	14,567,514	
工事価格	式	1	97,800,000	