積算内訳書

１．工事名

工事名	及位南地区改良舗装工事
工事地名	山形県最上郡真室川町大字及位　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　262日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 8年12月18日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	及位南地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	61,695,115			
道路土工	式	1	34,152,025			
路体盛土工	式	1	1,164,794	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 排水材設置(水平排水材) t=10 W=300 L=2500；	120 340 110	m3 m3 m
路体盛土工(ICT)	式	1	12,373,790	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	11,000 6,000 1,720 7,700	m3 m3 m3 m3
路床盛土工	式	1	381,391	路床盛土 2.5m未満； 路床盛土 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	30 40 90 90	m3 m3 m3 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	16,615,950	路床盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	7,100 7,850 7,900	m3 m3 m3
路体外盛土工	式	1	216,188	路体外盛土 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ)	230 60 60	m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	及位南地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂 土量50,000m3未満；		
法面整形工(ICT)	式	1	2,055,822	法面整形(盛土部)(ICT)	3,660	m2
				法面締固め無し；		
基盤排水工	式	1	1,344,090	基盤排水層	150	m3
				RC-40 t=300mm以上500mm以下；		
				吸出し防止材	290	m2
				t=10mm；		
擁壁工	式	1	19,936,474			
作業土工	式	1	333,691	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	617,840	重力式擁壁	8	m3
				1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工	式	1	18,984,943	補強土壁基礎	42.4	m
				底幅40cm　高さ20cm　ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				補強土壁基礎	4	m
				底幅60cm　高さ30cm　ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				補強土壁壁面材組立・設置	205	m2
				帯鋼補強土壁；		
				補強材取付	2,355	m
				帯鋼補強土壁；		
				まき出し･敷均し、締固め	1,453	m3
				帯鋼補強土壁；		
				壁面上端処理	46.3	m
				幅 0.3m　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2；		
				排水管敷設	50	m
				高密度ポリエチレン　φ200 管径 200ｍｍ；		
排水構造物工	式	1	7,606,616			

積算内訳書

工事名	及位南地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
作業土工	式	1	89,111	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	931,128	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	41.1	m
				US3-B300-H300(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	27.2	m
				BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				側溝蓋	78	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				側溝蓋	4	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用　T-25；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	147,260	現場打ち集水桝	2	箇所
				SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				蓋	2	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ桝蓋 B500用 (溶融ｽﾗｸﾞ)；		
排水工	式	1	3,265,576	小段排水	95	m
				BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				縦排水	67.2	m
				BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				側溝蓋	18	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 BF-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	6	箇所
				Aﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
橋台背面排水工	式	1	3,173,541	ﾌｨﾙﾀｰ材	266	m3
				RC-40；		
				集水管	73.9	m
				高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) 管径 200ｍｍ；		
				裏面排水材	158	m2
				貼付型(t=50mm)；		
舗装	式	1	42,729,035			
舗装工	式	1	18,345,140			

積算内訳書

工事名	及位南地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	16,805,640	凍上抑制層(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 130ｍｍ； 下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ；	2,300 2,300 2,300 2,300 2,300	m2 m2 m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,539,500	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ；	500 500	m2 m2
排水構造物工	式	1	5,736,884			
側溝工	式	1	5,252,904	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝 Ls3-1-h200-T200(溶融ｽﾗｸﾞ)；	298.8	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	483,980	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 RHM(溶融ｽﾗｸﾞ)；	7	箇所
縁石工	式	1	81,413			
縁石工	式	1	81,413	ｱｽｶｰﾌﾞ 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)；	59.6	m
踏掛版設置工	式	1	4,134,920			
踏掛版設置工	式	1	4,134,920	踏掛版設置 (A1橋台) ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2； 摺付板設置 (A1橋台) ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2； 縦目地 ﾀﾞﾐｰ目地；	39 17 4.9	m3 m3 m

積算内訳書

工事名	及位南地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防護柵工	式	1	7,154,024			
路側防護柵工	式	1	4,417,034	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B4-2E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)； 路側用防護柵基礎 H480-B1100；	170.9 29	m m
防止柵工	式	1	2,736,990	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 縦格子 ﾊﾟﾈﾙ式(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)土中建込 支柱間隔3m；	196.2	m
道路付属施設工	式	1	7,276,654			
作業土工	式	1	1,680,679	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 1	式 式
ｹｰﾌﾞﾙ配管工	式	1	5,595,975	ｹｰﾌﾞﾙ配管 ﾘﾌﾞ管φ250 ｻﾔ管HDPEφ50×6条；	522.5	m
直接工事費	式	1	104,424,150			
共通仮設費	式	1	12,643,000			
共通仮設費	式	1	2,295,000			
技術管理費	式	1	1,272,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 道路工事施設帳票作成費 道路工事完成図作成費	1 1 1	式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,023,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,348,000			
純工事費	式	1	117,067,150			
現場管理費	式	1	35,662,000			

積算内訳書

工事名	及位南地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	152,729,150	
一般管理費等	式	1	24,760,850	
工事価格	式	1	177,490,000	