積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流置賜管内河川施設修繕工事
工事地名	山形県西置賜郡白鷹町大字大瀬～米沢市中田町　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　269日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 8年12月25日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流置賜管内河川施設修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川修繕	式	1	63,554,326			
伐木除根工	式	1	25,799,400			
伐木除根工	式	1	25,799,400	伐木･伐竹	70,000	m2
				伐木(機械施工)；		
				集積積込み	70,000	m2
				；※１：数量は参考として示したものであり、		
				出来型確認は必要としない。		
				伐木伐竹運搬	700	m3
				；※１		
				処分費	1,158	t
樋管修繕工	式	1	12,253,955			
作業土工	式	1	21,645	床掘り	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				埋戻し	1	式
				土砂；		
函渠工	式	1	1,286,421	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.5	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	2.9	m3
				内空幅 0.9m 内空高さ 2.3m 24-12-25(20)(		
				高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				鉄筋工	0.2	t
				目地板	3.9	m2
				樹脂発泡体(30倍発泡)t=20；		
				止水板	11	m
				各種；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				二次ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	m3

積算内訳書

工事名	最上川上流置賜管内河川施設修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				⑫-2（24-12-25（高炉））；		
樋管修繕(ｹﾞｰﾄ部)	式	1	3,191,251	樋管修繕(ｹﾞｰﾄ部)	1	式
護岸工(復旧)	式	1	69,600	ｺﾝｸﾘｰﾄ格子張	5	m2
構造物取壊し工	式	1	164,529	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	6.6 1 6.6 1 6.6 1 	m3 m3 m3 m3 m3 m3
機械設備撤去工	式	1	1,208,749	機械設備撤去	1	式
樋管塗装	式	1	6,311,760	樋管塗装	1	式
構造物補修工	式	1	12,323,400			
護岸補修工	式	1	12,323,400	袋詰玉石 2t用；	570	袋
側帯工	式	1	3,022,800			
側帯工	式	1	3,022,800	側帯工	6	箇所
維持補修工	式	1	9,467,640			
維持補修工	式	1	9,467,640	維持補修工	1	式

積算内訳書

工事名	最上川上流置賜管内河川施設修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
仮設工	式	1	687,131	
工事用道路工	式	1	368,898	工事用道路盛土　1　式 4.0m以上； 工事用道路撤去　1　式 土のう　1　式 製作・設置 耐候性大型土のう； 土のう　1　式 撤去 耐候性大型土のう；
土留･仮締切工	式	1	290,383	H鋼杭　1　式 H300 H鋼長さ(杭長) 9.5m H鋼平均打込長 9.5 m H型鋼平均引抜長 9.5m； 横矢板　1　式 松 横矢板厚さ 0.051m；
仮水路工	式	1	27,850	暗渠排水管　1　式
直接工事費	式	1	63,554,326	
共通仮設費	式	1	3,722,992	
共通仮設費	式	1	532,992	
運搬費	式	1	44,992	仮設材運搬費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	488,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,190,000	
純工事費	式	1	67,277,318	
現場管理費	式	1	15,338,000	

積算内訳書

工事名	最上川上流置賜管内河川施設修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	82,615,318	
一般管理費等	式	1	11,354,682	
工事価格	式	1	93,970,000	