積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　国道１３号上山地区舗装工事
工事地名	山形県上山市関根～宮脇 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　交通対策課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　204日間　　自　　令和 8年 5月 7日
　　至　　令和 8年11月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名　Ｒ８　国道１３号上山地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	72,099,428			
舗装工	式	1	33,930,554			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	3,069,972	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ；	318	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ；	318	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ；	318	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	318	m2
				表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度As(20T) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	318	m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	30,860,582	下層路盤(車道・路肩部) (凍上抑制層) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ；	2,250	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ；	2,250	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超；	2,120	m2
				連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ；	2,080	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (摺付版) ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-2(高炉) 舗装厚150～200ｍｍ；	39	m2
				側目地 (排水側溝側) 加熱注入目地材 10×40(低弾性)；	5	m
				側目地 (中央分離帯側) 加熱注入目地材 10×40(低弾性)；	445	m
				縦目地	539	m

積算内訳書

工事名　Ｒ８　国道１３号上山地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(Co舗装部) 加熱注入目地材 8×40(高弾性)；		
				縦目地	5	m
				(摺付版部) 突合せ目地；		
				横目地	16	m
				(Co舗装部) 膨張目地；		
				横目地	8	m
				(Co舗装-摺付版) 突合せ目地(Co舗装-摺付版部)；		
				目地切り・清掃	455	m
排水構造物工	式	1	9,134,280			
側溝工	式	1	9,134,280	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US1-B300-H300(溶融ｽﾗｸﾞ)；	471.7	m
				ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②　t=10cm；	943	m2
縁石工	式	1	15,494,184			
縁石工	式	1	15,494,184	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M1；	398	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M2；	474.1	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M3；	474.1	m
防護柵工	式	1	9,777,548			
防止柵工	式	1	9,777,548	遮光ﾌｪﾝｽ H=1.2m L=4m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込；	697.4	m
区画線工	式	1	369,952			
区画線工	式	1	369,952	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (車道外側線)	2,032	m

積算内訳書

工事名　Ｒ８　国道１３号上山地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (車道境界線)	440	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温；		
道路付属施設工	式	1	688,910			
道路付属物工	式	1	688,910	視線誘導標 遮光ﾌｪﾝｽ取付 防護柵取付 10本以上30本未満；	15	本
				障害物表示灯 太陽電池式；	1	基
				車線分離標 可変式(穿孔式･1本脚) 10本未満；	3	本
				保安用緩衝材 (900+450)×900×900；	1	組
仮設工	式	1	2,704,000			
交通管理工	式	1	2,704,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員A；	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1	式
直接工事費	式	1	72,099,428			
共通仮設費	式	1	12,074,900			
共通仮設費	式	1	1,562,900			
運搬費	式	1	553,900	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	252,000	道路工事施設帳票作成費	1	式
				道路工事完成図作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	757,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,512,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８　国道１３号上山地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	84,174,328	
現場管理費	式	1	27,757,000	
工事原価	式	1	111,931,328	
一般管理費等	式	1	18,878,672	
工事価格	式	1	130,810,000	