積算内訳書

1．工事名

工事名	増岡こ道橋下部工工事
工事地名	山形県西置賜郡小国町大字大宮～大字増岡　地内

2．工事内容

1）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
2）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
3）　工　　期　　279日間　　自　　令和 8年 3月12日
　　至　　令和 8年12月15日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名　増岡こ道橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	27,670,000			
地盤改良工	式	1	27,670,000			
固結工	式	1	27,670,000	中層混合処理 改良深度 2.4～3.1ｍ；	5,000	m3
橋梁下部	式	1	71,412,153			
橋台工	式	1	70,090,467			
作業土工	式	1	342,706	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
場所打杭工	式	1	25,632,000	場所打杭 杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 10.5ｍ；	16	本
橋台躯体工	式	1	44,115,761	基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下； 均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) ； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 型枠 一般型枠； 支保 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ f≦40kN/m2[t≦120cm]； 支保 くさび結合 f≦40kN/m2[t≦120cm]；	146 146 871 2.77 26.54 1 1 1 	m2 m2 m3 t t 式 式 式

積算内訳書

工事名	増岡こ道橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				支保 　くさび結合 　40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]； 足場 　安全ネット必要； ｼｰﾙ材	1 1 18.8	式 式 m
現場塗装工	式	1	1,321,686			
ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工	式	1	1,321,686	現場塗装 　CC-B；	202	m2
直接工事費	式	1	99,082,153			
共通仮設費	式	1	17,866,000			
共通仮設費	式	1	7,780,000			
運搬費	式	1	6,738,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	63,000	道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	979,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,086,000			
純工事費	式	1	116,948,153			
現場管理費	式	1	35,037,000			
工事原価	式	1	151,985,153			
一般管理費等	式	1	24,664,847			
工事価格	式	1	176,650,000			