積算内訳書

１．業務名

業務名	最上川上流流量調査・河川測量（置賜地区）
履行場所	山形県西置賜郡白鷹町菖蒲　～　米沢市上新田　地内

２．業務内容

１）事務所名　　山形河川国道事務所　流域治水課

２）履行期間　　365 日間　　自　令和　8年 4月 1日
至　令和　9年 3月31日

３）設計説明

本業務は、最上川上流置賜地区の主要水位観測地点において、河道計画・河川維持管理の基礎資料とするために流量観測及び河川測量等を行うものである。

４）業務内容

・流量流観：5観測所　　・河川測量：5観測所
・深浅測量：1式　　・水位流量曲線作成：5観測所
・採水運搬：2箇所

積算内訳書

業務名	最上川上流流量調査・河川測量（置賜地区）	業 種	測量業務
		項 目	水文観測

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水文観測	式	1	14,871,252	
流量観測	式	1	12,608,430	
流量観測	式	1	12,608,430	計画準備 1 業務 流量観測結果報告 4 回 現地調査 (1)1 (回)式 低水流量観測 (16)1 (回)式 舟観測：5観測所 平均水面幅：53m 低水流量観測 (4)1 (回)式 橋梁観測：5観測所 平均水面幅：124m 高水流量観測 1 式 1回（浮子A時間6.7h、内業70測線） 機械経費 1 式 河川定期横断測量　直接水準(平地) 28 本 平均測量幅:160m 上新田,糠野目,西大塚,小出,菖蒲 河川深浅測量 26 測線 平均水面幅：50m 1m以上3m以下 河川深浅測量

積算内訳書

業務名	最上川上流流量調査・河川測量（置賜地区）	業 種	測量業務
		項 目	水文観測

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2 測線 平均水面幅：55m 3m超 報告書作成 1 業務
水位流量曲線作成	式	1	1,496,582	
水位流量曲線作成	式	1	1,496,582	水位流量曲線の作成 5 観測所 H-√Q・H-A・H-V・横断面図の作成 5 観測所 報告書作成 1 業務
採水及び運搬	式	1	766,240	
採水及び運搬	式	1	766,240	準備計画 1 業務 採水作業 12 回
共通	式	1	301,700	
共通	式	1	301,700	
打合せ等	式	1	301,700	打合せ 1 式
直接経費	式	1	349,405	
直接経費	式	1	349,405	
旅費交通費	式	1	199,405	旅費（率計上） 1 式
電子成果品作成費	式	1	150,000	電子成果品作成費

積算内訳書

業務名	最上川上流流量調査・河川測量（置賜地区）	業 種	測量業務
		項 目	直接経費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 式
直接測量費	式	1	15,522,357	
間接測量費	式	1	11,137,643	
諸経費	式	1	11,137,643	
測量業務価格	式	1	26,660,000	