積算内訳書

１．工事名

工事名	R8-9寒河江国道西地区維持補修工事【令和8年度】
工事地名	山形県西村山郡西川町大字睦合～志津　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　731日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R8-9寒河江国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	16,163,182			
巡視･巡回工	式	1	5,294,618			
道路巡回工	式	1	5,294,618	通常巡回 (A) 通常巡回 (B) 通常巡回経費	131 52 1	回 回 式
道路清掃工	式	1	1,548,541			
路面清掃工	式	1	405,650	路面清掃(歩道･人力) 歩道　塵埃量少ない；	35,000	m2
排水施設清掃工	式	1	1,142,891	側溝清掃(人力) 内幅20～70cm 内深20～100cm 無蓋； 桝清掃 街渠桝(RHM)有蓋 土砂厚25cm以上； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	100 380 1 1	m 箇所 式 式
除草工	式	1	1,972,140			
道路除草工	式	1	1,972,140	除草 盛土法肩除草； 除草 切土法肩除草； 集草 積込運搬	12,000 6,000 6,000 6,000	m2 m2 m2 m2
冬期対策施設工	式	1	4,612,883			
冬期安全施設工	式	1	4,612,883	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 かぶせ型； ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	1,130 520	本 本

積算内訳書

工事名	R8-9寒河江国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				建込型；		
				ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	1,130	本
				かぶせ型；		
				ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	520	本
				建込型；		
応急処理工	式	1	878,000			
応急処理作業工	式	1	878,000	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,857,000			
交通管理工	式	1	1,857,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	25,883,974			
舗装工	式	1	11,881,227			
路面切削工	式	1	723,099	路面切削	750	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤		
				去作業有；		
				殻運搬(路面切削)	34	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻運搬	3	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	34	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻処分	3	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
舗装打換え工	式	1	2,236,788	舗装版切断	230	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕(急速施工)	250	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				殻運搬	38	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		

積算内訳書

工事名	R8-9寒河江国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻処分 　アスファルト殻； 不陸整正 　補足材無し； 上層路盤 　路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100 　ｍｍ； 基層 　再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	38 250 250 250	m3 m2 m2 m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	678,790	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 　7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ 　(20)舗装厚50mm； 殻運搬(路面切削) 　ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 　ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	200 10 10	m2 m3 m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	6,276,000	ｸﾗｯｸ処理 　加熱注入式； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 　(2t以上5t未満) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)；	5,000 75	m t
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	101,300	ｸﾗｯｸ処理 　ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm；	100	m
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,865,250	表層(車道・路肩部) 　各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 　改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ；	750	m2
縁石工	式	1	949,600			
縁石工	式	1	949,600	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 　HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)；	100	m
区画線工	式	1	38,700			
区画線工	式	1	38,700	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 　ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白)；	50	m

積算内訳書

工事名	R8-9寒河江国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	200	m
道路付属物復旧工	式	1	696,300			
付属物復旧工	式	1	696,300	視線誘導標復旧 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射・ 30本以上；	100	本
橋梁補修工	式	1	9,224,602			
橋面防水工	式	1	1,475,957	橋面防水 床版防水層(ﾚﾍﾞﾙT0)；	553	m2
舗装打換え工	式	1	1,754,550	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；	553	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	28	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	28	m3
				表層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	553	m2
区画線工	式	1	30,258	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(白)；	66	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	130	m
ひび割れ補修工	式	1	1,621,200	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂；	2	構造物
断面修復工	式	1	833,897	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入 りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有；	2	構造物
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.2	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.2	m3

積算内訳書

工事名	R8-9寒河江国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
足場工	式	1	3,508,740	足場	1	式
構造物撤去工	式	1	324,180			
構造物取壊し工	式	1	169,800	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	20	m3
運搬処理工	式	1	154,380	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	20 20	m3 m3
応急処理工	式	1	878,000			
応急処理作業工	式	1	878,000	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,891,365			
仮区画線工	式	1	34,365	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)； 仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	50 200	m m
交通管理工	式	1	1,857,000	交通誘導警備員	1	式
雪寒	式	1	22,116,360			
除雪工	式	1	20,124,160			
一般除雪工	式	1	10,570,400	除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A 【23-2205】； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C 【23-2205】； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	60 60 80	時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	R8-9寒河江国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				【R05-2237】 ;		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	80	時間
				時間帯区分C		
				【R05-2237】 ;		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	80	時間
				時間帯区分A		
				【R06-2253】 ;		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	80	時間
				時間帯区分C		
				【R06-2253】 ;		
運搬除雪工	式	1	4,996,800	ﾛｰﾀﾘ除雪車	80	時間
				時間帯区分A		
				【R06-2253】 ;		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型)	80	時間
				時間帯区分A		
				【10-2261】 ;		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	80	時間
				時間帯区分A		
				【25-2243】 ;		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	80	時間
				(昼間)		
				ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 ;		
凍結防止工	式	1	2,867,200	凍結防止剤散布	80	時間
				時間帯区分A		
				【28-2287】 ;		
				凍結防止剤散布	80	時間
				時間帯区分C		
				【28-2287】 ;		
				凍結防止剤	300	t
				(支給品)		
				塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋 ;		
歩道除雪工	式	1	1,689,760	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型)	80	時間
				時間帯区分A		
				【27-2269】 ;		

積算内訳書

工事名	R8-9寒河江国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【27-2269】；	80	時間
応急処理工	式	1	878,000			
応急処理作業工	式	1	878,000	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,114,200			
交通管理工	式	1	1,114,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	64,163,516			
共通仮設費	式	1	7,635,600			
共通仮設費	式	1	196,600			
運搬費	式	1	196,600	建設機械運搬費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,439,000			
純工事費	式	1	71,799,116			
現場管理費	式	1	40,443,000			
工事原価	式	1	112,242,116			
一般管理費等	式	1	18,947,884			
工事価格	式	1	131,190,000			

積算内訳書

１．工事名

工事名	R8-9寒河江国道西地区維持補修工事【令和9年度】
工事地名	山形県西村山郡西川町大字睦合～志津　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　731日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R8-9寒河江国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	16,163,182			
巡視･巡回工	式	1	5,294,618			
道路巡回工	式	1	5,294,618	通常巡回 (A) 通常巡回 (B) 通常巡回経費	131 52 1	回 回 式
道路清掃工	式	1	1,548,541			
路面清掃工	式	1	405,650	路面清掃(歩道･人力) 歩道　塵埃量少ない；	35,000	m2
排水施設清掃工	式	1	1,142,891	側溝清掃(人力) 内幅20～70cm 内深20～100cm 無蓋； 桝清掃 街渠桝(RHM)有蓋 土砂厚25cm以上； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	100 380 1 1	m 箇所 式 式
除草工	式	1	1,972,140			
道路除草工	式	1	1,972,140	除草 盛土法肩除草； 除草 切土法肩除草； 集草 積込運搬	12,000 6,000 6,000 6,000	m2 m2 m2 m2
冬期対策施設工	式	1	4,612,883			
冬期安全施設工	式	1	4,612,883	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 かぶせ型； ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	1,130 520	本 本

積算内訳書

工事名	R8-9寒河江国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				建込型；		
				ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	1,130	本
				かぶせ型；		
				ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	520	本
				建込型；		
応急処理工	式	1	878,000			
応急処理作業工	式	1	878,000	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,857,000			
交通管理工	式	1	1,857,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	25,883,974			
舗装工	式	1	11,881,227			
路面切削工	式	1	723,099	路面切削	750	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤		
				去作業有；		
				殻運搬(路面切削)	34	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻運搬	3	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	34	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻処分	3	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
舗装打換え工	式	1	2,236,788	舗装版切断	230	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕(急速施工)	250	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				殻運搬	38	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		

積算内訳書

工事名	R8-9寒河江国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	38	m3
				不陸整正 補足材無し；	250	m2
				上層路盤 路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ；	250	m2
				基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	250	m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	678,790	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50mm；	200	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	10	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	10	m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	6,276,000	ｸﾗｯｸ処理 加熱注入式；	5,000	m
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)；	75	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	101,300	ｸﾗｯｸ処理 ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm；	100	m
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,865,250	表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ；	750	m2
縁石工	式	1	949,600			
縁石工	式	1	949,600	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)；	100	m
区画線工	式	1	38,700			
区画線工	式	1	38,700	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白)；	50	m

積算内訳書

工事名	R8-9寒河江国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	200	m
道路付属物復旧工	式	1	696,300			
付属物復旧工	式	1	696,300	視線誘導標復旧 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射・ 30本以上；	100	本
橋梁補修工	式	1	9,224,602			
橋面防水工	式	1	1,475,957	橋面防水 床版防水層(ﾚﾍﾞﾙT0)；	553	m2
舗装打換え工	式	1	1,754,550	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；	553	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	28	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	28	m3
				表層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	553	m2
区画線工	式	1	30,258	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(白)；	66	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	130	m
ひび割れ補修工	式	1	1,621,200	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂；	2	構造物
断面修復工	式	1	833,897	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入 りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有；	2	構造物
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.2	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.2	m3

積算内訳書

工事名	R8-9寒河江国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
足場工	式	1	3,508,740	足場	1	式
構造物撤去工	式	1	324,180			
構造物取壊し工	式	1	169,800	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	20	m3
運搬処理工	式	1	154,380	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	20 20	m3 m3
応急処理工	式	1	878,000			
応急処理作業工	式	1	878,000	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,891,365			
仮区画線工	式	1	34,365	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)； 仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	50 200	m m
交通管理工	式	1	1,857,000	交通誘導警備員	1	式
雪寒	式	1	22,116,360			
除雪工	式	1	20,124,160			
一般除雪工	式	1	10,570,400	除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A 【23-2205】； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C 【23-2205】； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	60 60 80	時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	R8-9寒河江国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				【R05-2237】 ;		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	80	時間
				時間帯区分C		
				【R05-2237】 ;		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	80	時間
				時間帯区分A		
				【R06-2253】 ;		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	80	時間
				時間帯区分C		
				【R06-2253】 ;		
運搬除雪工	式	1	4,996,800	ﾛｰﾀﾘ除雪車	80	時間
				時間帯区分A		
				【R06-2253】 ;		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型)	80	時間
				時間帯区分A		
				【10-2261】 ;		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	80	時間
				時間帯区分A		
				【25-2243】 ;		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	80	時間
				(昼間)		
				ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 ;		
凍結防止工	式	1	2,867,200	凍結防止剤散布	80	時間
				時間帯区分A		
				【28-2287】 ;		
				凍結防止剤散布	80	時間
				時間帯区分C		
				【28-2287】 ;		
				凍結防止剤	300	t
				(支給品)		
				塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋 ;		
歩道除雪工	式	1	1,689,760	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型)	80	時間
				時間帯区分A		
				【27-2269】 ;		

積算内訳書

工事名	R8-9寒河江国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【27-2269】；	80	時間
応急処理工	式	1	878,000			
応急処理作業工	式	1	878,000	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,114,200			
交通管理工	式	1	1,114,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	64,163,516			
共通仮設費	式	1	7,635,600			
共通仮設費	式	1	196,600			
運搬費	式	1	196,600	建設機械運搬費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,439,000			
純工事費	式	1	71,799,116			
現場管理費	式	1	40,443,000			
工事原価	式	1	112,242,116			
一般管理費等	式	1	18,947,884			
工事価格	式	1	131,190,000			