積算内訳書

１．業務名

業務名	小国地区地質調査業務
履行場所	山形県西置賜郡小国町大字玉川～小国町大字小国　地内

２．業務内容

１）事務所名　　山形河川国道事務所　工務第二課

２）履行期間　　177 日間　　自　令和　8年 6月25日
至　令和　8年12月18日

３）設計説明

本業務は、山形県西置賜郡小国町大字玉川～山形県西置賜郡小国町大字小国地内において、国道１１３号小国道路における改築事業の一環として、機械ボーリング、サウンディング及び原位置試験、室内試験等を行うものである。

４）業務内容

・機械ボーリング
・サウンディング及び原位置試験
・室内試験

積算内訳書

業務名	小国地区地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	4,308,924	
直接調査費	式	1	3,107,480	
機械ボーリング	式	1	1,853,320	土質ボーリング(オールコアボーリング) 6.4 m 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 9 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 8.2 m 玉石混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 21.5 m 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm
サウンディング及び原位置試験	式	1	864,200	標準貫入試験 6 回 砂・砂質土 標準貫入試験 10 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 7 回 玉石混じり土砂 標準貫入試験 20 回 軟岩 スクリューウエイト貫入試験 20 m

積算内訳書

業務名	小国地区地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
室内試験	式	1	24,120	圧縮強度試験 1 個 密度試験 1 個 試料作成費 1 個
総合解析	式	1	259,840	解析等調査 1 式
電子成果品作成費	式	1	98,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等 4 本
間接調査費	式	1	1,201,444	
運搬費	式	1	104,300	運搬費 1 式
準備費	式	1	433,720	準備及び跡片付け 1 式 調査孔閉塞 1 式 給水費(ポンプ運転) 1 式
仮設費	式	1	575,400	足場仮設 1 式
旅費交通費	式	1	66,328	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	21,696	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	4,308,924	
間接費	式	1	3,101,076	

積算内訳書

業務名	小国地区地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	間接費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
諸経費	式	1	3,101,076	
一般調査業務費	式	1	7,410,000	
解析等調査	式	1	1,509,556	
直接業務費	式	1	1,509,556	
解析等調査	式	1	1,509,556	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式
共通	式	1	453,460	
共通	式	1	453,460	
打合せ等	式	1	313,800	打合せ 1 式
公開用成果品作成費	式	1	139,660	公開用成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,963,016	
その他原価	式	1	1,057,084	
一般管理費等	式	1	1,619,900	
解析等調査業務費	式	1	4,640,000	
調査業務価格	式	1	12,050,000	