積算内訳書

１．業務名

業務名	高屋地区地質調査業務
履行場所	山形県最上郡戸沢村古口地内

２．業務内容

１）事務所名　　山形河川国道事務所　工務第二課

２）履行期間　　177 日間　　自　令和　8年 6月25日
至　令和　8年12月18日

３）設計説明

本業務は、一般国道47号高屋防災事業の一環として、山形県最上郡戸沢村古口地内において、機械ボーリング、サウンティング及び原位置試験等を行うものである。

４）業務内容

機械ボーリング　1式
サウンティング及び原位置試験　1式

積算内訳書

業務名	高屋地区地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	16,459,908	
直接調査費	式	1	4,671,450	
機械ボーリング	式	1	3,873,700	土質ボーリング(オールコアボーリング) 15 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 20 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 粘性土・シルト,50m以下,水平,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 礫混じり土砂,50m以下,水平,φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 50 m 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 軟岩,50m以下,水平,φ66mm
サウンディング及び原位置試験	式	1	357,150	標準貫入試験 5 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 10 回 軟岩 スクリューウエイト貫入試験 20 m

積算内訳書

業務名	高屋地区地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
総合解析	式	1	313,600	解析等調査 1 式
電子成果品作成費	式	1	115,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等 6 本
間接調査費	式	1	11,788,458	
運搬費	式	1	10,170,050	運搬費 1 式 運搬費 1 式 運搬費 1 式 運搬費 1 式 運搬費 1 式 運搬費 1 式 運搬費 1 式
準備費	式	1	498,080	準備及び跡片付け 1 式 調査孔閉塞 1 式 給水費(ポンプ運転) 1 式
仮設費	式	1	988,000	足場仮設 1 式
旅費交通費	式	1	99,712	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式

積算内訳書

業務名	高屋地区地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
施工管理費	式	1	32,616	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	16,459,908	
間接費	式	1	10,520,092	
諸経費	式	1	10,520,092	
一般調査業務費	式	1	26,980,000	
解析等調査	式	1	1,529,340	
直接業務費	式	1	1,529,340	
解析等調査	式	1	1,529,340	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式
共通	式	1	313,800	
共通	式	1	313,800	
打合せ等	式	1	313,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,843,140	
その他原価	式	1	992,530	
一般管理費等	式	1	1,524,330	
解析等調査業務費	式	1	4,360,000	

積算内訳書

業務名	高屋地区地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	調査業務価格

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
調査業務価格	式	1	31,340,000	