積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　新庄金山道路朴山地区法面工事
工事地名	山形県最上郡金山町大字上台～大字朴山　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　158日間　　自　　令和 8年 7月21日
　　至　　令和 8年12月25日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８　新庄金山道路朴山地区法面工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	176,251,110			
道路土工	式	1	74,776			
法面整形工	式	1	74,776	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；	80	m2
法面工	式	1	99,772,580			
法枠工	式	1	81,942,560	吹付枠 (終点坑口右) 梁断面積300×300；	260	m2
				吹付枠 (終点坑口上) 梁断面積300×300；	84	m2
				吹付枠 (本線右) 梁断面積300×300；	2,313	m2
鉄筋挿入工	式	1	17,830,020	鉄筋挿入 (終点坑口右) 削孔長 3.1m SD345 D22(ﾒｯｷ) L=3.5m；	107	本
				鉄筋挿入 (終点坑口上) 削孔長 1.6m SD345 D19(ﾒｯｷ) L=2.0m；	5	本
				鉄筋挿入 (終点坑口上) 削孔長 3.6m SD345 D19(ﾒｯｷ) L=4.0m；	24	本
				鉄筋挿入 (本線2段目) 削孔長 2.1m SD345 D19(ﾒｯｷ) L=2.5m；	250	本
				鉄筋挿入 (本線3段目) 削孔長 2.6m SD345 D19(ﾒｯｷ) L=3.0m；	202	本
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	67,819,930			

積算内訳書

工事名	Ｒ８　新庄金山道路朴山地区法面工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
作業土工	式	1	2,021,677	床掘り(掘削) 　土砂； 床掘り 　土砂； 埋戻し 　土砂； 土砂等運搬 　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1 1 1	式 式 式 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	65,798,253	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 　ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 90ｃｍ 高さ 20ｃｍ； 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 　ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 100ｃｍ 高さ 20ｃｍ； 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 　ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 130ｃｍ 高さ 20ｃｍ； 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 　控え70cm； 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 　控え80cm； 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 　控え110cm； 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 　ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 胴込･裏込材(砕石) 　再生砕石 RC-40；	9.7 10 90 23 61 993 893 246	m m m m2 m2 m2 m3 m3
排水構造物工	式	1	5,367,944			
作業土工	式	1	827,225	床掘り 　土砂； 床掘り 　土砂； 埋戻し 　土砂； 埋戻し 　土砂；	1 1 1 1	式 式 式 式

積算内訳書

工事名	Ｒ８　新庄金山道路朴山地区法面工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	157,258	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)；	6.1	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US1-B1000-H1000(溶融ｽﾗｸﾞ)；	3.5	m
管渠工	式	1	1,859,442	ﾋｭｰﾑ管(B形管) PK1-RC2-D1000；	18.6	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	2,120,170	現場打ち集水桝 SM-B500-L500-H500　ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	1	箇所
				現場打ち集水桝 SM-B600-L600-H800　ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	2	箇所
				現場打ち集水桝 SM-B700-L700-H500　ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	2	箇所
				現場打ち集水桝 SM-B1400-L1400-H2400　ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	1	箇所
				現場打ち集水桝 SM-B1400-L1400-H2700　ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	1	箇所
				蓋 SM-B500用　Co蓋(溶融ｽﾗｸﾞ)；	1	枚
				蓋 SM-B600用　Gr蓋　500kg/m2；	2	枚
				蓋 SM-B700用　Gr蓋　500kg/m2；	2	枚
				蓋 SM-B1400用　Gr蓋　500kg/m2；	2	枚
排水工	式	1	403,849	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BF2-B300-H200；	2.8	m
				縦排水 BF2-B300-H200　ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	15.9	m
				側溝蓋 Co蓋 BF-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)；	6	枚
				継手ｺﾝｸﾘｰﾄ Cﾀｲﾌﾟ　ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	2	箇所

積算内訳書

工事名	Ｒ８　新庄金山道路朴山地区法面工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				継手ｺﾝｸﾘｰﾄ Gﾀｲﾌﾟ　ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	2	箇所
構造物撤去工	式	1	3,215,880			
構造物取壊し工	式	1	1,437,300	吹付法面取壊し 集積積込有 機械施工；	1,800	m2
運搬処理工	式	1	1,778,580	殻運搬 ﾓﾙﾀﾙ殻； 殻処分 ﾓﾙﾀﾙ殻；	180 180	m3 m3
直接工事費	式	1	176,251,110			
共通仮設費	式	1	17,575,000			
共通仮設費	式	1	1,290,000			
技術管理費	式	1	64,000	道路施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,226,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	16,285,000			
純工事費	式	1	193,826,110			
現場管理費	式	1	56,112,000			
工事原価	式	1	249,938,110			
一般管理費等	式	1	40,731,890			
工事価格	式	1	290,670,000			