積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　新庄金山道路萩野山崎地区改良工事
工事地名	山形県新庄市大字萩野　～　山形県最上郡金山町大字金山　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　158日間　　自　　令和 8年 7月21日
　　至　　令和 8年12月25日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R８　新庄金山道路萩野山崎地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	105,670,326			
道路土工	式	1	21,715,308			
掘削工(ICT)	式	1	6,637,240	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	3,600 3,640 3,600	m3 m3 m3
路体盛土工	式	1	4,932,310	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	2,200 2,250 2,200	m3 m3 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	9,199,778	路床盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	5,900 5,930 5,900	m3 m3 m3
法面整形工	式	1	945,980	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	2,030	m2
地盤改良工	式	1	19,656,540			
自走式土質改良工	式	1	19,656,540	土質改良 砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 40kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄB種；	8,180	m3
遮水工	式	1	56,158,318			
遮水工	式	1	56,158,318	保護砂盛土 土材料 遮水ｼｰﾄ(上面) 合成ｺﾞﾑ・樹脂系高弾性率ﾀｲﾌﾟ(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)	610 1 4,160	m3 式 m2

積算内訳書

工事名	R８　新庄金山道路萩野山崎地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				t=1.5mm2層； 遮水ｼｰﾄ(法面部) 合成ｺﾞﾑ・樹脂系高弾性率ﾀｲﾌﾟ(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ) t=1.5mm2層； 保護ﾏｯﾄ(上面) 不織布(短繊維)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙt=10mm3層； 保護ﾏｯﾄ(法面部) 不織布(短繊維)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙt=10mm3層； 固定工 W=390/750 H=600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；	 1,935 6,241 3,168 135.4 	 m2 m2 m2 m
排水構造物工	式	1	8,140,160			
作業土工	式	1	769,966	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
側溝工	式	1	508,432	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US1-B500-H500(溶融ｽﾗｸﾞ)；	34.4 	m
管渠工	式	1	507,300	ﾋｭｰﾑ管(B形管) PK1-RC1-D500；	15 	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	808,500	現場打ち集水桝 SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)； 現場打ち集水桝 SM-B700-L700-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)； 現場打ち集水桝 SM-B800-L800-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)； 現場打ち集水桝 SM-B800-L800-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)； 蓋 Co蓋　B500×L500用(溶融ｽﾗｸﾞ)； 蓋 Gr蓋　B700×L700用(T-25)； 蓋 Gr蓋　B800×L800用(T-25)；	4 1 1 1 4 1 1 	箇所 箇所 箇所 箇所 枚 枚 枚

積算内訳書

工事名	R８　新庄金山道路萩野山崎地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				蓋 Gr蓋　B800×L800用(500kg/m2)；	1	枚
排水工	式	1	5,545,962	小段排水 BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)； 縦排水 BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)； 蓋 Co蓋 BF-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)； 継手ｺﾝｸﾘｰﾄ Aﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)； 継手ｺﾝｸﾘｰﾄ Bﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)； 継手ｺﾝｸﾘｰﾄ Cﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；	249 32.9 18 2 4 4	m m 枚 箇所 箇所 箇所
直接工事費	式	1	105,670,326			
共通仮設費	式	1	12,312,000			
共通仮設費	式	1	2,052,000			
技術管理費	式	1	1,228,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 簡易施工実態調査費用 道路施設帳票作成費	1 1 1	式 工種 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	824,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,260,000			
純工事費	式	1	117,982,326			
現場管理費	式	1	35,028,000			
工事原価	式	1	153,010,326			

積算内訳書

工事名	R８　新庄金山道路萩野山崎地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	26,629,674	
工事価格	式	1	179,640,000	