積算内訳書

１．業務名

業務名	蔵王地区地質調査業務
履行場所	山形県山形市大字蔵王松ヶ丘～大字松原　地内

２．業務内容

１）事務所名　　山形河川国道事務所　調査課

２）履行期間　　165 日間　　自　令和　8年 7月 7日
至　令和　8年12月18日

３）設計説明

本業務は、山形南道路事業の一環として、山形県山形市大字蔵王松ヶ丘～大字松原地内において、地質調査を行うものである。

４）業務内容

・機械ボーリング　１式
・サウンディング及び原位置試験　１式
・室内試験　１式

積算内訳書

業務名	蔵王地区地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	22,576,926	
直接調査費	式	1	19,887,000	
機械ボーリング	式	1	12,814,440	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 30 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 120 m 粘性土・シルト,50m超～80m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 60 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 15 m 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 248 m 粘性土・シルト,50m超～80m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 168 m 砂・砂質土,50m超～80m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 24 m 礫混じり土砂,50m超～80m以下,鉛直下方,φ66mm
サンプリング	式	1	324,500	固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ

積算内訳書

業務名	蔵王地区地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				11 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	4,998,560	標準貫入試験 308 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 183 回 砂・砂質土 標準貫入試験 24 回 礫混じり土砂
室内試験	式	1	1,257,700	土質試験 1 式
総合解析	式	1	268,800	解析等調査 1 式
電子成果品作成費	式	1	201,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等	式	1	22,000	検定費等 11 本
間接調査費	式	1	2,689,926	
運搬費	式	1	41,500	運搬費 1 式
準備費	式	1	755,560	準備及び跡片付け 1 式 調査孔閉塞 1 式 給水費(ポンプ運転) 1 式
仮設費	式	1	1,328,700	足場仮設 1 式 足場仮設 1 式

積算内訳書

業務名	蔵王地区地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
旅費交通費	式	1	425,111	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	139,055	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	22,576,926	
間接費	式	1	14,023,074	
諸経費	式	1	14,023,074	
一般調査業務費	式	1	36,600,000	
解析等調査	式	1	1,532,540	
直接業務費	式	1	1,532,540	
解析等調査	式	1	1,532,540	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式
共通	式	1	313,800	
共通	式	1	313,800	
打合せ等	式	1	313,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,846,340	
その他原価	式	1	994,254	
一般管理費等	式	1	1,529,406	

積算内訳書

業務名	蔵王地区地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	解析等調査業務費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
解析等調査業務費	式	1	4,370,000	
調査業務価格	式	1	40,970,000	