積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流溝延上流地区築堤外工事
工事地名	山形県西村山郡河北町大字溝延～大江町大字左沢　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　254日間　　自　　令和 8年 7月16日
　　至　　令和 9年 3月26日

４）　工事概要

［山形県西村山郡河北町大字溝延～大江町大字左沢　地］

積算内訳書

工事名　最上川上流溝延上流地区築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	144,875,349			
河川土工	式	1	5,079,069			
盛土工(ICT)	式	1	4,094,280	路体(築堤)盛土(ICT)	15,300	m3
法面整形工(ICT)	式	1	984,789	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	1,710	m2
地盤改良工	式	1	136,921,770			
表層安定処理工	式	1	49,618,400	置換	10,400	m3
土質改良工	式	1	87,303,370	安定処理 生石灰30kg/m3； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	28,570 17,000 17,030	m3 m3 m3
法覆護岸工	式	1	2,874,510			
植生工	式	1	2,874,510	防草ｼｰﾄ 不織布長繊維ｼｰﾄ t=0.6mm以上；	1,710	m2
樋門･樋管	式	1	5,876,415			
樋門･樋管本体工	式	1	5,852,475			
作業土工	式	1	146,119	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名　最上川上流溝延上流地区築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
矢板工	式	1	378,317	広幅鋼矢板 【支給品】 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.7m ; 広幅鋼矢板 【支給品】 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 2.1m ; 広幅鋼矢板 【支給品】 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 2.8m ; 広幅鋼矢板 【支給品】 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 1.9m ; 広幅鋼矢板 【支給品】 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 2.8m ; 可とう鋼矢板 【支給品】 IIw型 鋼矢板長さ 4m 鋼矢板打込長 2.1m ; 可とう鋼矢板 【支給品】 IIw型 鋼矢板長さ 5m 鋼矢板打込長 1.9m ; 矢板頭部鉄筋 SD345 D16 L=600mm ; ﾌﾚｱ溶接 溶接長 L=100mm ; 現場発生品運搬 鋼矢板 ;	18 2 4 2 2 2 2 36 36 1 	枚 枚 枚 枚 枚 枚 本 箇所 式
函渠工	式	1	4,779,147	均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ ;	48 	m2

［山形県西村山郡河北町大字溝延～大江町大字左沢　地］

積算内訳書

工事名　最上川上流溝延上流地区築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ 内空幅 1m 内空高さ 1m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～D25 ; 目地板 樹脂発泡体(15倍発泡)t=20 ; 止水板 CF(塩ﾋﾞ製)200×5 ; 型枠 一般型枠 ; 足場 安全ネット必要 ; 支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] ;	61 2.51 0.98 3 8.3 1 1 1 	m3 t t m2 m 式 式 式
翼壁工	式	1	169,824	均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ ; ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) ; 鉄筋 SD345 D13 ; 型枠 一般型枠 ;	4 2 0.12 1 	m2 m3 t 式
翼壁工	式	1	379,068	均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ ; ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) ; 鉄筋 SD345 D13 ; 型枠 一般型枠 ;	7 5 0.25 1 	m2 m3 t 式
付属物設置工	式	1	23,940			

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延上流地区築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工	式	1	23,940	ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ 【支給品】 H=500 間詰無； ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ 【支給品】 H=700 間詰無；	3 1	組 組
直接工事費	式	1	150,751,764			
共通仮設費	式	1	12,762,000			
共通仮設費	式	1	2,277,000			
技術管理費	式	1	1,164,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 簡易施工実態調査	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,113,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,485,000			
純工事費	式	1	163,513,764			
現場管理費	式	1	39,360,000			
工事原価	式	1	236,582,880			
一般管理費等	式	1	38,117,120			
工事価格	式	1	274,700,000			

積算内訳書

工事名	R8 最上川上流溝延上流地区築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	22,627,116			
仮設工	式	1	22,627,116			
工事用道路工	式	1	22,627,116	工事用道路盛土 4.0m以上； 大型土のう 耐候性大型土のう 2t 製作･設置； 大型土のう 耐候性大型土のう 2t 積込･運搬･設置； 遮水ｼｰﾄ t=10mm；	490 1,584 402 1	m3 袋 袋 式
直接工事費	式	1	22,627,116			
共通仮設費	式	1	2,445,000			
共通仮設費	式	1	239,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	239,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,206,000			
純工事費	式	1	25,072,116			
現場管理費	式	1	8,637,000			
工事原価	式	1	33,709,116			