積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流溝延下流地区築堤外工事
工事地名	山形県西村山郡河北町大字溝延　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　254日間　　自　　令和 8年 7月16日
　　至　　令和 9年 3月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延下流地区築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	111,939,696			
河川土工	式	1	6,263,306			
盛土工(ICT)	式	1	5,030,880	路体(築堤)盛土(ICT)	18,800	m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,232,426	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	2,140	m2
地盤改良工	式	1	102,079,050			
表層安定処理工	式	1	23,245,800	置換	5,100	m3
土質改良工	式	1	78,833,250	安定処理 土砂　2種混合(1:1)； 安定処理 生石灰　30kg/m3； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	9,800 17,670 9,800 12,030 21,800	m3 m3 m3 m3
法覆護岸工	式	1	3,597,340			
植生工	式	1	3,597,340	防草ｼｰﾄ 不織布長繊維ｼｰﾄ t=0.6mm以上；	2,140	m2
樋門･樋管	式	1	14,068,489			
樋門･樋管本体工	式	1	14,044,549			
作業土工	式	1	780,954	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延下流地区築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1	式 式
矢板工	式	1	609,107	広幅鋼矢板 【支給品】 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.7m； 広幅鋼矢板 【支給品】 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 1.9m； 広幅鋼矢板 【支給品】 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3.4m； 広幅鋼矢板 【支給品】 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 1.9m； 広幅鋼矢板 【支給品】 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 5m； 可とう鋼矢板 【支給品】 IIw型 鋼矢板長さ 4m 鋼矢板打込長 1.9m； 可とう鋼矢板 【支給品】 IIw型 鋼矢板長さ 5m 鋼矢板打込長 1.7m； 矢板頭部鉄筋 SD345 D16 L=600mm； ﾌﾚｱ溶接 溶接長 L=100mm；	35 2 6 2 4 2 2 70 70 	枚 枚 枚 枚 枚 枚 本 箇所

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延下流地区築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				現場発生品運搬 鋼矢板；	1	式
函渠工	式	1	7,492,577	均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)　敷厚　10cm；	74	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ 内空幅 1.6m 内空高さ 1.2m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)；	91	m3
				鉄筋 SD345 D13；	2.69	t
				鉄筋 SD345 D16～D25；	2.86	t
				目地板 樹脂発泡体(15倍発泡)t=20；	17	m2
				止水板 CF(塩ﾋﾞ製)200×5；	18.9	m
				型枠 一般型枠；	1	式
				足場 安全ネット必要；	1	式
				支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]；	1	式
翼壁工	式	1	3,042,167	均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ；	32	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)；	33	m3
				鉄筋 SD345 D13；	1.19	t
				鉄筋 SD345 D16～D25；	0.75	t
				型枠 一般型枠；	1	式
				足場 安全ネット必要；	1	式
				支保	1	式

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延下流地区築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
翼壁工	式	1	2,119,744	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	25	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	24	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)；		
				鉄筋	1.17	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.16	t
				SD345 D16～D25；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
付属物設置工	式	1	23,940			
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工	式	1	23,940	ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	4	組
				【支給品】		
				H=500mm 間詰無；		
直接工事費	式	1	126,008,185			
共通仮設費	式	1	11,282,000			
共通仮設費	式	1	2,143,000			
技術管理費	式	1	1,164,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
				簡易施工実態調査	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	979,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,139,000			

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延下流地区築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
純工事費	式	1	137,290,185	
現場管理費	式	1	34,484,000	
工事原価	式	1	171,774,185	
一般管理費等	式	1	29,455,815	
工事価格	式	1	201,230,000	