積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流福田橋上部工工事
工事地名	山形県長井市大字泉　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　191日間　　自　　令和 8年 8月20日
　　至　　令和 9年 2月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流福田橋上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部	式	1	16,187,770			
PC橋工	式	1	10,778,360			
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工	式	1	7,440,000	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作	4	本
支承工	式	1	1,992,900	ｺﾞﾑ支承 320×220×88； 変位制限装置 φ80×1430 Fix； 変位制限装置 φ60×1230 Mov；	8 3 3	個 組 組
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)	式	1	298,520	桁架設 ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋 ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋 ；	4	本
床版･横組工	式	1	1,046,940	ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑯-2(早強)膨張剤入り ； 緊張 片締め ﾊﾞｰｼｽﾃﾑ 径23(SBPR930/1080)； 足場	3 12 1	m3 ｹｰﾌﾞﾙ 式
橋梁付属物工	式	1	5,409,410			
伸縮装置工	式	1	923,040	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A1) 伸縮量20mm； 鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A2) 伸縮量40mm；	2.4 2.4	m m
排水装置工	式	1	1,323,780	排水管 STKR400； 床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	8 10	m 箇所
地覆工	式	1	912,240	場所打地覆 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)膨張剤入り ；	42	m

積算内訳書

工事名	最上川上流福田橋上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁用高欄工	式	1	2,205,750	橋梁用高欄 鋼製 橋梁用高欄(組立式)；	51	m
銘板工	式	1	44,600	銘板 鋳物用銅合金地金 200×300×13；	1	枚
直接工事費	式	1	16,187,770			
共通仮設費	式	1	6,095,000			
共通仮設費	式	1	4,449,000			
運搬費	式	1	4,319,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	18,000	簡易施工実態調査費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	112,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,646,000			
純工事費	式	1	22,282,770			
現場管理費	式	1	8,195,000			
工事原価	式	1	30,477,770			
一般管理費等	式	1	6,412,230			
工事価格	式	1	36,890,000			