積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流置賜地区掘削護岸外工事
工事地名	山形県長井市大字泉　～　東置賜郡高畠町大字夏茂　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　219日間　　自　　令和 8年 7月23日
　　至　　令和 9年 2月26日

４）　工事概要

［山形県長井市大字泉　～　東置賜郡高畠町大字夏茂　］

積算内訳書

工事名　最上川上流置賜地区掘削護岸外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
築堤･護岸	式	1	31,496,800	
河川土工	式	1	31,496,800	
掘削工	式	1	31,496,800	掘削　8,000 m3 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬　8,000 m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬　8,000 m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ)　8,000 m3 土砂 土量50,000m3未満；
直接工事費	式	1	31,496,800	
共通仮設費	式	1	3,196,000	
共通仮設費	式	1	311,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	311,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,885,000	
純工事費	式	1	34,692,800	
現場管理費	式	1	11,167,000	
工事原価	式	1	111,181,770	
一般管理費等	式	1	18,378,230	
工事価格	式	1	129,560,000	

積算内訳書

工事名	最上川上流置賜地区掘削護岸外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	25,449,450			
伐木除根工	式	1	25,449,450			
伐木除根工	式	1	25,449,450	伐木･伐竹(複合) 伐木(機械施工)； 伐木伐竹運搬 木くず； 伐木伐竹運搬 木根； 処分費 木くず； 処分費 木根；	65,000 390 260 390 260	m2 m3 m3 m3 m3
直接工事費	式	1	25,449,450			
共通仮設費	式	1	2,142,000			
共通仮設費	式	1	205,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	205,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,937,000			
純工事費	式	1	27,591,450			
現場管理費	式	1	7,601,000			
工事原価	式	1	35,192,450			

積算内訳書

工事名	最上川上流置賜地区掘削護岸外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	17,492,820			
河川土工	式	1	272,120			
盛土工	式	1	262,800	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土材料	30 1	m3 式
法面整形工	式	1	9,320	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	20	m2
法覆護岸工	式	1	4,172,803			
作業土工	式	1	61,617	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	4,111,186	護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付 KG4-H700相当； 護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付 H1500 L800(支給品)； 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦(高炉)； 連節ﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/m2以上 擬石･自然石型 金具連結ﾀｲﾌﾟ； 胴込･裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40； 目地板 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10；	10 16 13 169 34 26	m m m3 m2 m3 m2
根固め工	式	1	228,270			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	228,270	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ ﾌﾞﾛｯｸﾞ (支給品)； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5t以下 積込み･荷卸 5個 0.5km以下；	79 30	m2 個

積算内訳書

工事名　最上川上流置賜地区掘削護岸外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
付帯道路工	式	1	242,880			
橋面防水工	式	1	157,256	橋面防水 床版防水層(レベルT0)；	44	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	85,624	表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 41ｍｍ 1.4m以上 ；	44	m2
現場塗装工	式	1	183,471			
ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工	式	1	183,471	現場塗装 CC-B；	23	m2
仮設工	式	1	12,393,276			
工事用道路工	式	1	1,683,936	敷鉄板 22×1,524×6,096(㎜) 設置･撤去；	1	式
土留･仮締切工	式	1	1,509,240	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 0m 鋼矢板打込長 0m 平均鋼矢板引抜長 0m； 大型土のう 1年耐候制作・設置； 大型土のう 1年耐候撤去；	1 1 1	式 式 式
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	9,200,100	ﾔｰﾄﾞ造成	1	式
直接工事費	式	1	17,492,820			
共通仮設費	式	1	4,363,700			
共通仮設費	式	1	2,413,700			
運搬費	式	1	2,200,700	仮設材運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	213,000			

［山形県長井市大字泉　～　東置賜郡高畠町大字夏茂　］

積算内訳書

工事名　最上川上流置賜地区掘削護岸外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	1,950,000	
純工事費	式	1	21,856,520	
現場管理費	式	1	8,273,000	
工事原価	式	1	30,129,520	