積算内訳書

１．工事名

工事名	R8-9新庄国道南地区維持補修工事【令和8年度】
工事地名	山形県最上郡舟形町舟形～新庄市大字萩野　地内 山形県最上郡舟形町舟形～新庄市大字昭和　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　731日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R8-9新庄国道南地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	18,002,904			
巡視･巡回工	式	1	7,831,724			
道路巡回工	式	1	7,831,724	通常巡回	131	回
				(A)		
				通常巡回	131	回
				(A-1)		
				通常巡回	52	回
				(B)		
				通常巡回	52	回
				(B-1)		
				通常巡回経費	1	式
道路清掃工	式	1	2,109,330			
路面清掃工	式	1	1,298,500	路面清掃(路肩部･人力)	70	km
				塵埃量少ない；		
排水施設清掃工	式	1	810,830	側溝清掃(人力)	100	m
				内幅20～70cm　内深20～100cm　無蓋；		
				桝清掃	250	箇所
				街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
除草工	式	1	1,855,700			
道路除草工	式	1	1,855,700	除草	10,000	m2
				盛土法肩除草；		
				除草	4,000	m2
				切土法肩除草；		
				集草	14,000	m2
				積込運搬	7,000	m2

積算内訳書

工事名	R8-9新庄国道南地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
冬期対策施設工	式	1	3,957,300			
冬期安全施設工	式	1	3,957,300	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 かぶせ型； ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去 かぶせ型； 防雪柵現地張出し･収納 4.3m以下（吹払式・吹止式）　張出し； 防雪柵現地張出し･収納 4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納；	1,900 1,900 650 650	本 本 m m
応急処理工	式	1	763,250			
応急処理作業工	式	1	763,250	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,485,600			
交通管理工	式	1	1,485,600	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	30,030,391			
舗装工	式	1	15,504,725			
路面切削工	式	1	621,221	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	750 34 3 34 3	m2 m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	R8-9新庄国道南地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装打換え工	式	1	1,288,224	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	140	m
				舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	150	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	23	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	23	m3
				不陸整正 補足材無し；	150	m2
				上層路盤 路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ；	150	m2
				基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ；	150	m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	656,480	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50mm；	200	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	10	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	10	m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	10,953,500	ｸﾗｯｸ処理 加熱注入式；	300	m
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1t以上2t未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)；	16	t
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)；	150	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	101,300	ｸﾗｯｸ処理 ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm；	100	m
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,884,000	表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)	750	m2

積算内訳書

工事名	R8-9新庄国道南地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		
縁石工	式	1	479,950			
縁石工	式	1	479,950	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	50	m
				HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
区画線工	式	1	38,700			
区画線工	式	1	38,700	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	50	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白)；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	200	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；		
道路付属物復旧工	式	1	348,150			
付属物復旧工	式	1	348,150	視線誘導標復旧	50	本
				景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無		
				両面反射・ 30本以上；		
橋梁補修工	式	1	9,153,727			
橋面防水工	式	1	1,475,957	橋面防水	553	m2
				床版防水層(ﾚﾍﾞﾙT0)；		
舗装打換え工	式	1	1,684,151	舗装版破砕	553	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；		
				殻運搬	28	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	28	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				表層	553	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)		
				改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		
区画線工	式	1	30,258	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	66	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(白)；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	130	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；		

積算内訳書

工事名	R8-9新庄国道南地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ひび割れ補修工	式	1	1,621,200	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂；	2	構造物
断面修復工	式	1	833,421	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	2	構造物
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.2	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.2	m3
足場工	式	1	3,508,740	足場	1	式
現場塗装工	式	1	2,813,734			
橋梁塗装工	式	1	2,813,734	塗膜除去 塗膜剥離剤 0.5kg/m2(配剤回収・積込含む)；	140	m2
				素地調整 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)；	140	m2
				下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回；	140	m2
				下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回；	140	m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回；	140	m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回；	140	m2
構造物撤去工	式	1	150,990			
構造物取壊し工	式	1	84,900	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3

積算内訳書

工事名	R8-9新庄国道南地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	66,090	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	10 10	m3 m3
応急処理工	式	1	763,250			
応急処理作業工	式	1	763,250	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	777,165			
仮区画線工	式	1	34,365	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)； 仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	50 200	m m
交通管理工	式	1	742,800	交通誘導警備員	1	式
雪寒	式	1	25,996,380			
除雪工	式	1	24,189,880			
一般除雪工	式	1	12,358,600	除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A 【R07-2208】； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C 【R07-2208】； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A 【R03-2226】； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C 【R03-2226】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	100 100 100 100 80	時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	R8-9新庄国道南地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				【20-2252】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【20-2252】；	80	時間
運搬除雪工	式	1	6,557,520	ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【20-2252】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【20-2252】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【26-2262】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【26-2262】； ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間) ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級；	80 80 80 80 100	時間 時間 時間 時間 時間
凍結防止工	式	1	3,584,000	凍結防止剤散布 時間帯区分A 【28-2286】； 凍結防止剤散布 時間帯区分C 【28-2286】； 凍結防止剤 (支給品) 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋；	100 100 100	時間 時間 t
歩道除雪工	式	1	1,689,760	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【27-2274】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【27-2274】；	80 80	時間 時間

積算内訳書

工事名	R8-9新庄国道南地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
応急処理工	式	1	878,000			
応急処理作業工	式	1	878,000	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	928,500			
交通管理工	式	1	928,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	74,029,675			
共通仮設費	式	1	7,859,000			
共通仮設費	式	1	142,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,717,000			
純工事費	式	1	81,888,675			
現場管理費	式	1	42,625,000			
工事原価	式	1	124,513,675			
一般管理費等	式	1	20,736,325			
工事価格	式	1	145,250,000			

積算内訳書

１．工事名

工事名	R8-9新庄国道南地区維持補修工事【令和9年度】
工事地名	山形県最上郡舟形町舟形～新庄市大字萩野　地内 山形県最上郡舟形町舟形～新庄市大字昭和　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　731日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R8-9新庄国道南地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	18,002,904			
巡視･巡回工	式	1	7,831,724			
道路巡回工	式	1	7,831,724	通常巡回	131	回
				(A)		
				通常巡回	131	回
				(A-1)		
				通常巡回	52	回
				(B)		
				通常巡回	52	回
				(B-1)		
				通常巡回経費	1	式
道路清掃工	式	1	2,109,330			
路面清掃工	式	1	1,298,500	路面清掃(路肩部･人力)	70	km
				塵埃量少ない；		
排水施設清掃工	式	1	810,830	側溝清掃(人力)	100	m
				内幅20～70cm　内深20～100cm　無蓋；		
				桝清掃	250	箇所
				街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
除草工	式	1	1,855,700			
道路除草工	式	1	1,855,700	除草	10,000	m2
				盛土法肩除草；		
				除草	4,000	m2
				切土法肩除草；		
				集草	14,000	m2
				積込運搬	7,000	m2

積算内訳書

工事名	R8-9新庄国道南地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
冬期対策施設工	式	1	3,957,300			
冬期安全施設工	式	1	3,957,300	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 かぶせ型； ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去 かぶせ型； 防雪柵現地張出し･収納 4.3m以下（吹払式・吹止式）　張出し； 防雪柵現地張出し･収納 4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納；	1,900 1,900 650 650	本 本 m m
応急処理工	式	1	763,250			
応急処理作業工	式	1	763,250	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,485,600			
交通管理工	式	1	1,485,600	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	30,030,391			
舗装工	式	1	15,504,725			
路面切削工	式	1	621,221	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	750 34 3 34 3	m2 m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	R8-9新庄国道南地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装打換え工	式	1	1,288,224	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	140	m
				舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	150	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	23	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	23	m3
				不陸整正 補足材無し；	150	m2
				上層路盤 路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ；	150	m2
				基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ；	150	m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	656,480	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50mm；	200	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	10	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	10	m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	10,953,500	ｸﾗｯｸ処理 加熱注入式；	300	m
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1t以上2t未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)；	16	t
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)；	150	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	101,300	ｸﾗｯｸ処理 ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm；	100	m
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,884,000	表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)	750	m2

積算内訳書

工事名	R8-9新庄国道南地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		
縁石工	式	1	479,950			
縁石工	式	1	479,950	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	50	m
				HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
区画線工	式	1	38,700			
区画線工	式	1	38,700	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	50	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白)；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	200	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；		
道路付属物復旧工	式	1	348,150			
付属物復旧工	式	1	348,150	視線誘導標復旧	50	本
				景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無		
				両面反射・ 30本以上；		
橋梁補修工	式	1	9,153,727			
橋面防水工	式	1	1,475,957	橋面防水	553	m2
				床版防水層(ﾚﾍﾞﾙT0)；		
舗装打換え工	式	1	1,684,151	舗装版破砕	553	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；		
				殻運搬	28	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	28	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				表層	553	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)		
				改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		
区画線工	式	1	30,258	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	66	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(白)；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	130	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；		

積算内訳書

工事名	R8-9新庄国道南地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ひび割れ補修工	式	1	1,621,200	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂；	2	構造物
断面修復工	式	1	833,421	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	2	構造物
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.2	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.2	m3
足場工	式	1	3,508,740	足場	1	式
現場塗装工	式	1	2,813,734			
橋梁塗装工	式	1	2,813,734	塗膜除去 塗膜剥離剤 0.5kg/m2(配剤回収・積込含む)；	140	m2
				素地調整 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)；	140	m2
				下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回；	140	m2
				下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回；	140	m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回；	140	m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回；	140	m2
構造物撤去工	式	1	150,990			
構造物取壊し工	式	1	84,900	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3

積算内訳書

工事名	R8-9新庄国道南地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	66,090	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	10	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	10	m3
応急処理工	式	1	763,250			
応急処理作業工	式	1	763,250	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	777,165			
仮区画線工	式	1	34,365	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)；	50	m
				仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	200	m
交通管理工	式	1	742,800	交通誘導警備員	1	式
雪寒	式	1	25,996,380			
除雪工	式	1	24,189,880			
一般除雪工	式	1	12,358,600	除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A 【R07-2208】；	100	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C 【R07-2208】；	100	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A 【R03-2226】；	100	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C 【R03-2226】；	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	80	時間

積算内訳書

工事名	R8-9新庄国道南地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				【20-2252】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【20-2252】；	80	時間
運搬除雪工	式	1	6,557,520	ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【20-2252】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【20-2252】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【26-2262】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【26-2262】； ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間) ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級；	80 80 80 80 100	時間 時間 時間 時間 時間
凍結防止工	式	1	3,584,000	凍結防止剤散布 時間帯区分A 【28-2286】； 凍結防止剤散布 時間帯区分C 【28-2286】； 凍結防止剤 (支給品) 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋；	100 100 100	時間 時間 t
歩道除雪工	式	1	1,689,760	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【27-2274】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【27-2274】；	80 80	時間 時間

積算内訳書

工事名	R8-9新庄国道南地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
応急処理工	式	1	878,000			
応急処理作業工	式	1	878,000	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	928,500			
交通管理工	式	1	928,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	74,029,675			
共通仮設費	式	1	7,859,000			
共通仮設費	式	1	142,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,717,000			
純工事費	式	1	81,888,675			
現場管理費	式	1	42,625,000			
工事原価	式	1	124,513,675			
一般管理費等	式	1	20,736,325			
工事価格	式	1	145,250,000			