積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流花の木橋道路改良外工事
工事地名	山形県西村山郡河北町大字吉田　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　247日間　　自　　令和 8年 7月23日
　　至　　令和 9年 3月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流花の木橋道路改良外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	67,885,875			
道路土工	式	1	19,051,789			
掘削工(ICT)	式	1	282,624	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	640	m3
路体盛土工(ICT)	式	1	12,376,520	路体(築堤)盛土(ICT) 土材料	4,700 1	m3 式
路床盛土工(ICT)	式	1	4,971,600	路床盛土(ICT) 土材料	1,500 1	m3 式
法面整形工(ICT)	式	1	1,421,045	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	200	m2
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	2,150	m2
床版工	式	1	9,131,422			
RC床版工	式	1	9,131,422	鉄筋 SD345 D16～D25；	14.58	t
				ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑯-2(普通)；	58	m3
				型枠 一般型枠；	1	式
橋梁付属物工	式	1	9,357,170			
伸縮装置工	式	1	1,757,600	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 伸縮量50mmタイプ；	8	m
排水装置工	式	1	1,347,310	排水桝 FC250；	8	箇所
				排水管 VP管；	43	m
				床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	4	組
地覆工	式	1	1,333,710	場所打地覆 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)膨張剤入り；	73	m

積算内訳書

工事名	最上川上流花の木橋道路改良外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁用高欄工	式	1	4,918,550	橋梁用高欄 鋼製 橋梁用高欄(組立式)；	91	m
鋼橋足場等設置工	式	1	567,150			
橋梁足場工	式	1	567,150	床版足場 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ；	1	式
舗装工	式	1	4,306,656			
橋面防水工	式	1	421,707	橋面防水 床版防水層(レベルT0)；	143	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	599,599	基層(車道・路肩部) 密粒度As(13)改質Ⅱ型 舗装厚40mm； 表層(車道・路肩部) 密粒度As(13F)改質Ⅱ型 舗装厚30mm；	143 143	m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	3,285,350	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 60ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13T) 舗装厚30mm； 敷砂利 RC-40t=100mm；	1,030 1,060 1,080 297	m2 m2 m2 m2
踏掛版設置工	式	1	1,904,330			
踏掛版設置工	式	1	952,165	踏掛版設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)； 路盤 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 仕上り厚 150mm；	9 22	m3 m2
踏掛版設置工	式	1	952,165	踏掛版設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)； 路盤 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 仕上り厚 150mm；	9 22	m3 m2
防護柵工	式	1	3,355,490			

積算内訳書

工事名	最上川上流花の木橋道路改良外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
路側防護柵工	式	1	3,355,490	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	347	m
法面工	式	1	580,450			
植生工	式	1	580,450	種子散布 肥料無し 1000m2以上；	2,350	m2
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	9,028,531			
作業土工	式	1	249,795	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	8,778,736	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート②(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ； 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート②(高炉)； 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 ﾌﾞﾛｯｸ控長50cm； 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート②(高炉)； 胴込･裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40； 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート②(高炉)；	65 1 230 60 112 6 	m m3 m2 m3 m3 m3
排水構造物工	式	1	10,602,887			
作業土工	式	1	1,125,163	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	最上川上流花の木橋道路改良外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
側溝工	式	1	3,191,098	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	56	m
				BF1-B900-H550(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	72	m
				BF1-B1000-H600(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	19	m
				HF-B300-H250(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	40	m
				HF-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	15	m
				HF-B500-H500(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
管渠工	式	1	3,764,910	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	10	m
				PK1-RC1-D600；		
				ﾋｭｰﾑ管(B形管)	10	m
				PK1-RC2-D600；		
				ﾍﾞﾝﾁﾎﾞｯｸｽ	11	m
				BFB-B1000-H700；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	23	m
				RCB-B600-H600；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	13	m
				RCB-B1000-H900；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	1,524,650	現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B800-L800-H1700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B1000-L1000-H1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B1000-L1000-H1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				SM-B1500-L1500-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；		
				蓋	1	枚
				鋼製Gr蓋 SM-800×800用(500kg/m2)；		
				蓋	2	枚
				鋼製Gr蓋 SM-1000×1000用(500kg/m2)；		
				蓋	2	枚
				鋼製Gr蓋 SM-1500×1500用(500kg/m2)；		

積算内訳書

工事名	最上川上流花の木橋道路改良外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋台背面排水工	式	1	997,066	裏面排水材 t=50mm； ﾌｨﾙﾀｰ材 RC-40； 集水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ200(ｼﾝｸﾞﾙ構造)；	59 44 32	m2 m3 m
直接工事費	式	1	67,885,875			
共通仮設費	式	1	8,599,000			
共通仮設費	式	1	1,723,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	577,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,876,000			
純工事費	式	1	76,484,875			
現場管理費	式	1	23,496,000			
工事原価	式	1	99,980,875			
一般管理費等	式	1	18,369,125			
工事価格	式	1	118,350,000			