積算内訳書

１．業務名

業務名	山形管内道路地盤解析業務
履行場所	山形河川国道事務所　管内

２．業務内容

１）事務所名　　山形河川国道事務所　工務第二課

２）履行期間　　345 日間　　自　令和　8年 7月21日
至　令和　9年 6月30日

３）設計説明

本業務は、国道112号山形中山道路事業の一環として、山形河川国道事務所　管内において、機械ボーリング、動態観測、残留沈下解析、軟弱地盤技術解析等を行うものである。

４）業務内容

・機械ボーリング　１式
・動態観測　１式
・残留沈下解析　１式
・軟弱地盤技術解析　１式

積算内訳書

業務名	山形管内道路地盤解析業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	10,051,187	
直接調査費	式	1	9,221,984	
機械ボーリング	式	1	1,584,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 40 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ116mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 20 m 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ116mm
総合解析	式	1	188,160	解析等調査 1 式
軟弱地盤	式	1	7,300,824	挿入式孔内傾斜計　設置 2 孔 挿入式孔内傾斜計　観測 320 回 挿入式孔内傾斜計　資料整理 10.6 ヶ月
電子成果品作成費	式	1	149,000	電子成果品作成費 1 式
間接調査費	式	1	829,203	
運搬費	式	1	41,500	運搬費 1 式
準備費	式	1	381,600	準備及び跡片付け 1 式 給水費(ポンプ運転) 1 式
仮設費	式	1	144,200	足場仮設 1 式

積算内訳書

業務名	山形管内道路地盤解析業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
旅費交通費	式	1	197,350	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	64,553	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	10,051,187	
間接費	式	1	6,718,813	
諸経費	式	1	6,718,813	
一般調査業務費	式	1	16,770,000	
解析等調査	式	1	4,809,810	
直接業務費	式	1	4,809,810	
解析等調査	式	1	1,216,244	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式
盛土動態観測	式	1	1,258,130	動態観測計画 1 式 中間評価・報告 1 式 評価・考察・判定 1 式 総合検討報告書作成 1 式
残留沈下解析	式	1	157,260	残留沈下解析 2 断面
軟弱地盤技術解析	式	1	2,178,176	軟弱地盤技術解析 1 式

積算内訳書

業務名	山形管内道路地盤解析業務	業 種	地質調査
		項 目	共通

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通	式	1	453,460	
共通	式	1	453,460	
打合せ等	式	1	313,800	打合せ 1 式
公開用成果品作成費	式	1	139,660	公開用成果品作成費 1 式
直接経費	式	1	195,000	
直接経費	式	1	195,000	
電子成果品作成費	式	1	195,000	電子成果品作成費(軟弱地盤技術解析) 1 式 電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	5,458,270	
その他原価	式	1	2,834,270	
一般管理費等	式	1	4,457,460	
解析等調査業務費	式	1	12,750,000	
調査業務価格	式	1	29,520,000	